




1 : 100




1 : 100




1 : 100




1 : 100




1 : 100




1 : 100




1 : 100




## Unarmetso lee risiis



ca 45.00	3.00
----------	------




1:500



- Märkused:
1. mulde nõlvus 1:2,0
  2. geokomposiidi ülekate min 0,50 m
  3. pikkalle moodustada vastavalt situatsioonile
  4. kui mahaõit on teest kõrgemal, moodustada pikkalle kaheosaline, esimese osa langeb 3.5% vähemalt 3 m ulatuses
  5. mahaõidu lõpus viiakse kate kokku olemasoleva maapinnaga, kate süvistatakse olemasolevasse maapinda
  6. kate 10/20 GK
  7. kraavi ja truuhi olemasolu vastavalt projektplaanile, kraav kujundada sujuvalt


TÖÖMAHUD		
Töö kirjeldus	Mööd	Kogus
1. Puittaimestiku likvideerimine on tee mahus	-	-
2. Kändude juurimine on tee mahus	-	-
3. Mulde ehitamine mineraalpinnasest	m³	30
4. Katendi ehitamine, paksus 20 cm, fr 0-63 POS3	m³	23
5. Katendi ehitamine, paksus 10 cm, fr 0-32 POS6, 88 m²	m³	10
6. Geotekstiili paigaldamine (kulu ülekattega)	m²	102

1:500



- Märkused:
- mulde nõlvus 1:2,0
  - geokomposiidi ülekate min 0.50 m
  - mulle profileerida 3.5% põikkaldega
  - mulde kõrgus servas min 0,12 m maapinnast
  - kate 10/20 GK

TÖÖMAHUD		
Töö kirjeldus	Möödt	Kogus
1. Puittaimestiku likvideerimine on tee mahus	-	-
2. Kändude juurimine on tee mahus	-	-
3. Mulde ehitamine mineraalpinnasest	m³	36
4. Katendi ehitamine, paksus 20 cm, fr 0-63 POS3	m³	22
5. Katendi ehitamine, paksus 10 cm, fr 0-32 POS6, 88 m²	m³	10
6. Geotekstiili paigaldamine (kulu ülekattega)	m²	99

Muudatus	Kuupäev	Projekteeris	Selgitus
Tellija: RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS Projekti nimetus:  Viislimetsa tee (4730017) REK 2022 Objekti asukoht:		Joonise sisu  <div style="text-align: center;"> <h1>Tee ristprfiilid ja Tee rajatised</h1> </div>	
Rasina ja Viisli küla, Põlva vald, Põlva maakond		Staadium: TP	Mootkava: 1:500
		Graafile line:	3/3
 <div> <p>OÜ Inseneribüroo STEIGER</p> <p>Männiku tee 104, 11216 Tallinn</p> <p>Tel. 668 1011, Faks 668 1018</p> </div>		Koostas: Mehis Malts	/Allkirjastatud digitaalselt/ Leht/lehti: 1/1
		Koostas: Kristel Veersalu	/Allkirjastatud digitaalselt/ Versioon: V03
		Vastutav spetsialist: Tenno Vaher	/Allkirjastatud digitaalselt/ Kuupäev: 23.01.2024
		Kinnitas: Erki Vaguri	/Allkirjastatud digitaalselt/ Töö nr: 22/4004