F1 mast M4 hõiguda ja paigaldada tõmmits

LK223146

13001:001:1151
Raudmetsa

Proj. 0,4kV õhuliin
olemasolev õhuliin demonteerida.
-EX4x70, $L_{trass}$=107, $L_{kaabel}$=113

22901:002:0102
13135 Pagari–Illuka tee

F1 mast M1 demonteerida koos visangutega

22901:002:0025
Paju

F1 mast M2.
Mastile paigaldada tugi

x= 6570650
y= 695300

x= 6570650

x= 6570700
y= 695400

Projekteeritav 0,4kV maakaabel kaitsetorus(MPL444490)
-AXPK 4G120, Ltrass=30m, Lkaabel=45m
-Ø110mm, 450N Ltrass=30m, Ltoru=30m
Kaabel paigaldada 0,7m sügavusele

13001:001:1152
Kuusemetsa

AJ Naur:Jõhvi
Mastile paigaldad Fiidri 1 tarbeks uus SZ160.3 lüliti

TINGMÄRGID:

- Projekteeritud 0,4kV maakaabel
- Projekteeritud 0,4kV õhuliin
- Kinnistu piir
- Projekteeritud tõmmits / tugi
- Olemasolev 0,4kV õhuliin

MÄRKUSED:

1. Käesolev projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ tellimusele ja lähteülesandele nr. IP8477.
3. Kõik ehitus- ja elektritööd teostada kooskõlas kehtivate ehitusnormide ja eeskirjadega.
4. Kaablitrass puhastada vajadusel vajalikus ulatuses puudest/võsast ja kividest.
5. Kaablite ristumisel või lähedasel kulgemisel olemasolevate tehnovõrkudega lähtuda vastava tehnorajatise kaitsevööndis tegutsemise korrast, projekti kooskõlastuses kirjeldatud tingimustest ja pidada kinni normidekohastest vahekaugustest.
6. Kaevetööde järgselt taastada pinnase ja katendite endine olukord ja korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada
hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
7. Projekteeritud võrgu elektrilisi parameetreid ja maanduseid vaadata jooniselt IP8477-2 Elektriline skeem.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Projekt: | Naur:(Jõhvi) F1 rikete vähendamine<br>Ida-Virumaa, Alutaguse vald, Ohakvere küla | | | Tellija: | Elektrilevi OÜ | | |
| Joonis: | Asendiplaan | | | Töö nr: | IP8477 | | |
| CONNECTO<br>AS Connecto Eesti<br>Registrikood: 10722319<br>Tuisu tn 19, 11314 Tallinn<br>tel. 606 3100<br>info@connecto.ee<br>www.connecto.ee | Projekteeris | Priit Müürsepp | | Joonise nr: | IP8477-1 | | |
| | Kontrollis | Erki Pääro | | Mõõtkava: | 1:1000 | Leht | Lehti |
| | | | | Staadium: | TP | 1 | 1 |