Märkused:
1. Alusplaanina on kasutatud OÜ Kirjanurk tööd nr. 10714G, 2023 oktoober.
2. Maakaabel paigaldada vähemalt 0,7m sügavusele, ristumisel sõiduteega vähemalt 1m sügavusele ja 750N torusse. Ristumisel teiste tehnovõrkudega paigaldada maakaabel torus ja tagada nõutavad vahekaugused. Ristuvale tehnovõrgule lähemal kui 2m kaevata käsitsi.
3. Peale kaevetööde lõppu taastada töödele eelnenud olukord. Taastada katted.
4. Paigaldus- ja ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
5. Elektrikaablite sügavus riigitee maaüksusel minimaalselt 1,0m, ristumisel riigiteega 1,5m.

85801:001:0924
Põllumäe

85801:001:0822
Posti tn 3

85801:001:0384
21157 Valjala-Laimjala tee

85801:001:0400
Posti tn 5

85801:001:1132
Posti tn 8

85801:001:0923
Posti tn 10

85801:001:1127
tn 6

71401:001:2132
Veehoidla tee

85801:001:1009
Varju tänav

85801:001:0106
Valjala bussiootepaviljon

85801:001:1167
Nurgiku

85801:001:0152
Posti tn 1

85801:001:0152
Posti tn 7

85801:001:0722
Kiriku tee 6

85801:001:0106
Posti tn 12

85801:001:0801
Posti tn 14

Kiriku tee 2
85801:001:0626

85801:001:0701
Kiriku tee 4

85801:001:0626
Kiriku tee 2

Kiriku tee 6
85801:001:0722

Kaabli

monteeritav 0,4 kV õhuliin
-70, L=110m

Kinnisel meetodil
PVCØ110 1250N, L=33m

Nr. MPL411256
AXPK4G240, L=80m

Väljumine 21157 Valjala-Laimjala teelt, 0,450 km

Kaablid paigaldada projektiga nr. LR9085
paigaldatavatesse reservtorudesse

Sisenemine 21157 Valjala-Laimjala teele, 0,540 km

Kinnisel meetodil
2xPEHØ160 1250N, L=2x45m

Truubiga ristumine teostada truubi põhjast minimaalselt
1,0m sügavusele

Ristumine teega 2104 Valjala ring, 0,02 km

Ristumine teega 21157 Valjala-Laimjala te

Tähistused

- XW1 — Projekteeritav MP kaabelliin(X näitab kaablite arvu)
- XW2 — Projekteeritav KP kaabelliin(X näitab kaablite arvu)
- Olemasolev veetrass
- Olemasolev kanalisatsioonitrass
- Olemasolev sidekanalisatsioon
- Olemasolev MP kaabelliin
- Olemasolev MP õhuliin
- Projekteeritav liitumiskilp
- Projekteeritav jaotuskilp
- Projekteeritav tõmmits
- Projekteeritav komplektalajaam
- Raieala
- Kinnisel meetodil paigaldatav toru
- Projekteeritav toru
- Muinsuskaitseala kaitsevöönd

Projekt	Valjala-Valjala II-etapp, Valjala alevik, Saaremaa vald, Saare maakond					Tellija	Enefit Connect OÜ
LEONHARD WEISS	Joonis	Elektripaigaldise plaan				Joonise nr	IP6336-1-14
	Projekteeris	Keio Altoja			Tel. 53426415	Mõõkava	M 1:500
	Projektijuht	Keio Altoja				Staadium	Tööprojekt
	Kontrollis	Keio Altoja				Keel EST	Leht 14 / Lehti 14

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348