85801:001:0383
10 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare tee

85801:001:0536
Männa

85801:001:0535
Kuivastu mnt 2

Männikuääre
85801:001:1161

85801:001:0638
Vara

85801:001:1161
Männikuääre

85801:001:0722
Kiriku tee 6

Põllumäe
85801:001:0617

85801:001:1020
Männi tänav

Männi tn 2
85801:001:0566

85801:001:1003
Posti tn 4

85801:001:0924
Põllumäe

85801:001:0384
21157 Valjala-Laimjala tee

85801:001:0822
Posti tn 3

85801:001:1132
Posti tn 8

85801:001:1127
Posti tn 6

71401:001:2132
Veehoidla tee

85801:001:0923
Posti tn 10

85801:001:0106
Posti tn 12

Kaablid paigaldada projektiga nr. LR9085
paigaldatavatesse reservtorudesse

Ristumine 21157 Valjala-Laimjala teega, 0,160 km

Nr. MPL411255
AXPK4G120, L=43m

Kinnisel meetodil
PEHØ110 1250N, L=22m
2xPEHØ160 1250N, L=2x22m

PVCØ110 750N, L=17m

PVCØ110 750N, L=15m

Demonteeritav 0,4 kV õhuliin
EX-70, L=110m

Kinnisel meetodil
PVCØ110 1250N, L=33m

Nr. MPL411256
AXPK4G240, L=80m

Projekteeritav alajaam nr. AJ14821
400 kVA, HEKA1VM630

Nr. MPL411249
AXPK4G240, L=219m

PVCØ110 750N, L=62m
PVCØ110 750N, L=75m

LK------
Männi tn 2

Nr. MPL411249
AXPK4G240, L=219m
Nr. MPL411254
AXPK4G120, L=37m

LK221958
JK66234

Tähistused

- XW1 — Projekteeritav MP kaabelliin(X näitab kaablite arvu)
- XW2 — Projekteeritav KP kaabelliin(X näitab kaablite arvu)
- Olemasolev veetrass
- Olemasolev kanalisatsioonitrass
- Olemasolev sidekanalisatsioon
- Olemasolev MP kaabelliin
- Olemasolev MP õhuliin
- Projekteeritav liitumiskilp
- Projekteeritav jaotuskilp
- Projekteeritav tõmmits
- Projekteeritav komplektalajaam
- Raieala
- Kinnisel meetodil paigaldatav toru
- Projekteeritav toru
- Muinsuskaitseala kaitsevöönd

Märkused:
1. Alusplaanina on kasutatud OÜ Kirjanurk tööd nr. 10714G, 2023 oktoober.
2. Maakaabel paigaldada vähemalt 0,7m sügavusele, ristumisel sõiduteega vähemalt 1m sügavusele ja 750N torusse. Ristumisel teiste tehnovõrkudega paigaldada maakaabel torus ja tagada nõutavad vahekaugused. Ristuvale tehnovõrgule lähemal kui 2m kaevata käsitsi.
3. Peale kaevetööde lõppu taastada töödele eelnenud olukord. Taastada katted.
4. Paigaldus- ja ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
5. Elektrikaablite sügavus riigitee maaüksusel minimaalselt 1,0m, ristumisel riigiteega 1,5m.

Projekt	Valjala-Valjala II-etapp, Valjala alevik, Saaremaa vald, Saare maakond				Tellija	Enefit Connect OÜ
LEONHARD WEISS	Joonis	Elektripaigaldise plaan			Joonise nr	IP6336-1-1
	Projekteeris	Keio Altoja		Tel. 53426415	Mõõkava	M 1:500
	Projektijuht	Keio Altoja			Staadium	Tööprojekt
E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Kontrollis	Keio Altoja			Keel EST	Leht 1 / Lehti 1