Tähistused

- XW1 — Projekteeritav MP kaabelliin(X näitab kaablite arvu)
- XW2 — Projekteeritav KP kaabelliin(X näitab kaablite arvu)
- Olemasolev veetrass
- Olemasolev kanalisatsioonitrass
- Olemasolev sidekanalisatsioon
- Olemasolev MP kaabelliin
- Olemasolev MP õhuliin
- Projekteeritav liitumiskilp
- Projekteeritav jaotuskilp
- Projekteeritav tõmmits
- Projekteeritav komplektalajaam
- Raieala
- Kinnisel meetodil paigaldatav toru
- Puurimiskaevik
- Projekteeritav toru
- Projekteeritav mast
- Projekteeritav tugi
- Muinsuskaitseala kaitsevöönd

Nr. KPH-222196
3õuliaabel 3x240-35Cu, L=24720m

85801:001:1114
Kaljukula tee

85801:002:0523
Tiido

85801:002:0117
Koidu

85801:002:0406
Salu

85801:002:0462
Kooli

Demonteeritav KP õhuliin AS-35
mastide nr. M52 ja M34 vahel , L=1805m

Olemasolev Kalju mastalajaam

Mast nr. M49

Mast nr. M50

Mast nr. M51

Mast nr. M52

Märkused:
1. Alusplaanina on kasutatud OÜ Kirjanurk tööd nr. 10714G, 2023 oktoober.
2. Maakaabel paigaldada vähemalt 0,7m sügavusele, ristumisel sõiduteega vähemalt 1m sügavusele ja 750N torusse. Ristumisel teiste tehnovõrkudega paigaldada maakaabel torus ja tagada nõutavad vahekaugused. Ristuvale tehnovõrgule lähemal kui 2m kaevata käsitsi.
3. Peale kaevetööde lõppu taastada töödele eelnenud olukord. Taastada katted.
4. Paigaldus- ja ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
5. Elektrikaablite sügavus riigitee maaüksusel minimaalselt 1,0m, ristumisel riigiteega 1,5m.

Projekt	Valjala-Valjala II-etapp, Valjala alevik, Saaremaa vald, Saare maakond					Tellija	Enefit Connect OÜ
LEONHARD WEISS	Joonis	Elektripaigaldise plaan				Joonise nr	IP6336-1-7
	Projekteeris	Keio Altoja			Tel. 53426415	Mõõtkava	M 1:500
	Projektijuht	Keio Altoja				Staadium	Tööprojekt
E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Kontrollis	Keio Altoja				Keel	Leht	Lehti
						EST	1	1