



- Tingmärgid**
- olemasolev drenaažitorustik
 - olemasolev drenaažikaev
 - savitoru asendamine
 - plastitoruga (ristumisel)
 - maaparandussüsteemi maa-ala
 - projekteeritav hoone
 - projekteeritav juurdepääs
 - Puurkaev, hooldusala 10 m
 - Kogumismahuti, kuja 5 m
 - Proj. kanalisatsioonitrass
 - Proj. veetrass
 - Öhkoojuspumba välisseade
 - Proj. madalpingekaabel
 - Proj. liitumiskilp

Hoone nurkade koordinaadid

Punkti nr.	Koordinaadid	
	X	Y
1	6408993.21	694240.87
2	6408993.21	694247.37
3	6408990.21	694247.37
4	6408990.21	694240.87

Punkti nr.	Koordinaadid	
	X	Y
5	6408969.29	694237.44
6	6408969.29	694243.94
7	6408966.29	694243.94
8	6408966.29	694237.44

Tehnilised näitajad (1 hoone)	
Kinnistu pindala	2,10 ha
Ehitisealune pind	19,5 m ²
Suletud netopind	18,8 m ²
Maapalse osa maht	54,0 m ³
Tulepõlv	TP3
Esimene korruse +0.00=-164.00 abs.	
Hoone absoluutkõrgus	166,9 m
Hoone kõrgus	2,9 m
Hoone pikkus	6,5 m
Hoone laius	3,0 m

Märkus: koordinaadid L.EST'97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis

DP Projektbüroo OÜ Reg. kood: 11217547 Rohu tn 5, Kuressaare Tel +372 4545491	Projekteerimistööd reg.nr.EEP000710 26.04.2006	LEHTI 1 LEHT 1
	Tellijä: Avalor Invest OÜ	Staadium ES
Koostaja: Alar Oll Vastutav isik: Andres Kask	Võru vald, Puutli küla, Koprajärve mti. Saun ja õuekõök	Töö nr. 02-22-ES
Kuupäev: 20.05.2022	Asendiplaan	M 1:1000