



TRANSPORDIAMET

Maa- ja Ruumiamet
maaruum@maaruum.ee
Mustamäe tee 51
10621, Tallinn, Harju maakond

Meie 02.12.2025 nr 8-1/25-115/20410-1

Riigitee nr 16192 Meelva-Matsalu km 2,675-4,449 tolmuva katte ehitamine kruusateele tööde kooskõlastamine

Transpordiametil on kavas 2026 aastal teostada Lääne hooldepiirkonnas riigitee nr 16192 Meelva-Matsalu km 2,675-4,449 tolmuva katte ehitamine kruusateele. Teelõik asub Pärnu maakonnas Lääneranna valla territooriumil. Tööde eesmärgiks on tagada liiklusohutus, parandada liiklemise mugavust, vähendada tolmu mõju ja tõsta tee kandevõimet. Transpordiametile teadaolevalt piirneb Maa-ameti kaardirakenduse andmetel teelõiguga maaparandusrajatisi, kuid töid maaparandusrajatiste vahetus läheduses ei toimu.

Töid teostatakse Transpordiameti poolt koostatud tehnilise kirjelduse alusel.

Mullatööde käigus eemaldatakse ja veetakse ära teepeenardelt, nõlvadelt ning kraavide puhastamisel välja kaevatud mätastunud pinnas, kivid ning umbrohi, kännud, juured. Väljakaevatava materjali ladustamine kohapeal ei ole lubatud, v.a lokaalselt teemaa silumisel, tagamaks hilisemat teemaa hooldust.

Teelõigul asuvad ja kasvavad teemaal nähtavust segavad, liiklusele ohtlikud ja ohutusgabariite mitte tagavad ja tee konstruktsioonides kasvavad puud, võsa ja oksad eemaldatakse, kännud juuritakse (freesitakse) ja eemaldatakse.

Tee konstruktsioonidest ja teemaalt vee äravoolu tagamiseks puhastatakse olemasolevaid teekraave, asendatakse amortiseerunud truubid ning rajatakse kõigile truupidele uued otsakindlustused. Truupide ümberehitamise ajal ajutiselt tõkestatakse kraavides veevool, et oleks tagatud tööde teostamine kuivades oludes. Uute truupide kõrgusarvud jäävad samaks olemasolevatega.

Teelõigule rajatakse mustsegust uus tolmuva kate, mis pinnatakse. Remonditakse mahasõidud, mahasõidud viiakse kokku uue kattega.

Tööd teostatakse valdavalt teel ja teemaal, naaberkinnistutel tööde teostamist ette ei ole nähtud v.a osaliselt mahasõitude remondid, osaliselt kraavide puhastamised või truupide rajamisel/puhastamisel lokaalsed raadamised/võsa eemaldamine vahetult truubi otste juurest.

Täpsemad tööde kirjeldused on manusena lisatud riigihanke tehnilises kirjelduses.

Palume Teie kooskõlastust riigitee nr 16192 Meelva-Matsalu km 2,675-4,449 tolmuva katte ehitamine kruusateele töödele.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Urmas Robam
ehituse projektijuht
Lääne osakonna ehituse üksus

Lisa: Riigitee nr 16192 Meelva-Matsalu km 2,675-4,449 tolmuvaaba katte ehitamine kruusateele
riigihanke tehniline kirjeldus koos lisadega

Urmas Robam
5069364, Urmas.Robam@transpordiamet.ee