TINGMÄRGID

- Kinnistu piir
- Olemasolev KP õhuliin
- Projekteeritav KP maakaabel
- Olemasolev 0,4 kV õhuliin
- Demonteeritav objekt/liin
- Raieala
- Projekteeritav mast
- Olemasolev KP maakaabel
- Olemasolev side maakaabel
- Olemasolev sadeveekanalisatsioon
- Olemasolev MP maakaabel
- Projekteeritav toru
- Projekteeritav KP jätkumuhv
- Olemasolev kanalisatsioonitrass
- Olemasolev veetrass
- Projekteeritav 0,4 kV maakaabel
- Projekteeritav MP jätkumuhv
- Projekteeritav tõmmits

Märkused:
1. Maakaabel paigaldada 0,7m sügavusele, ristumisel sõiduteega 1m sügavusele ja 750N torusse. Ristumisel teiste tehnovõrkudega paigaldada maakaabel torus ja tagada nõutavad vahekaugused. Ristuvale tehnovõrgule lähemal kui 2m kaevata käsitsi.
2. Peale kaevetööde lõppu taastada töödele eelnenud olukord. Taastada katted.
3. Paigaldus- ja ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Elektrikaablite sügavus riigitee maauksusel minimaalselt 1,0m, ristumisel riigiteega 1,5m.

43201:001:1155 Raiduri

43201:001:1161 Põltsamaa

43201:001:1156 45 Tartu-Räpina-Värska tee T9

43201:001:0615 45 Tartu-Räpina-Värska tee

43201:001:1154 45 Tartu-Räpina-Värska tee T25

43201:001:1153 Aiandi tee 10

43201:001:0559 Aiandi tee 8

43201:001:0763 Aiandi tee 12

43201:001:0545 Aiandi tee 6

43201:001:0595 Aiandi tee 14

43201:001:1162 45 Tartu-Räpina-Värska tee T10

43201:001:1172 45 Tartu-Räpina-Värska tee T11

43201:001:1146 45 Tartu-Räpina-Värska tee T3

43201:001:1169 Timmi tee

43201:001:1171 Kaalukoja tee 1

43201:001:0083 Kaalukoja tee 3

43201:001:2399 Kaalukoja tee L3

43201:001:2390 Pärli tee 1

43201:001:2392 Pärli tee 3

43201:001:2398 Pärli tee

Sisenemine 45 Tartu-Räpina-Värska teele, 3, 89 km

Demontaaz ristumisel 45 Tartu-Räpina-Värska teega, 4, 03 km

Demontaaz ristumisel 45 Tartu-Räpina-Värska teega, 4, 13 km

Ristumine 45 Tartu-Räpina-Värska teega, 4, 04 km

Ristumine 45 Tartu-Räpina-Värska teega, 4, 11 km

Väljumine 45 Tartu-Räpina-Värska teelt, 4, 11 km

Ristumine 22839 Tartu-Põvvatu kergliiklusteega, 0, 76 km

Ristumine 22839 Tartu-Põvvatu kergliiklusteega, 0, 83 km

Teha sisselõige olemasolevasse kaablisse nr. KPL224385 ning ühendada see projekteeritava kaabliga nr. KPL225328

Demonteeritav KP õhuliin AS-70 mastide nr. 2 ja 10 vahel, L=536m

Demonteeritav KP õhuliin AS-70 mastide nr. 2 ja 10 vahel, L=536m

Demonteeritav KP õhuliin AS-50 mastide nr. 2 ja 12 vahel, L=736m

Demonteeritav KP õhuliin AS-50 mastide nr. 2 ja 12 vahel, L=736m

Mast nr. 7

Mast nr. 8

Mast nr. 9

Mast nr. 10

Mast nr. 11

Mast nr. 9

Piho alajaam demonteerida

Haljasala taastamise konstruktiivne lõige

Projekteeritud trass

Muruküly	
Kasvupinnas	15cm
Täitepinnas; $k_2$0,5m/ööp	
Liivalus; k_f=0,98	15cm
Olemasolev pinnas	

Nr. KPL225329
Jõukaabel 3x240+35Cu, L=945m
Nr. KPL225330
Jõukaabel 3x240+35Cu, L=704m
Nr. KPL225328
Jõukaabel 3x240+35Cu, L=610m

Nr. KPL225333
Jõukaabel 3x240+35Cu, L=128m

Nr. KPL225333
Jõukaabel 3x240+35Cu, L=128m

Nr. KPL225331
Jõukaabel 3x240+35Cu, L=453m
Nr. KPL225330
Jõukaabel 3x240+35Cu, L=704m

Nr. KPL225329
Jõukaabel 3x240+35Cu, L=945m
Nr. KPL225330
Jõukaabel 3x240+35Cu, L=704m

Nr. KPL225329
Jõukaabel 3x240+35Cu, L=945m
Nr. KPL225331
Jõukaabel 3x240+35Cu, L=453m

PVCØ160 750N, L=160m
PVCØ160 750N, L=229m
PVCØ160 750N, L=243m

PVCØ160 750N, L=229m
PVCØ160 750N, L=243m

PVCØ160 750N, L=16m
PVCØ160 750N, L=243m

3xPVCØ160 750N, L=3x14m

Kinnisel meetodil
PEHØ160 1250N, L=72m

Kinnisel meetodil
2xPEHØ160 1250N, L=2x63m

Nr. MPL5465
AXPK4G120, L=12m
PVCØ110 750N, L=12m

Nr. AJ15243
HEKA1VM630, 160 kVA, 10,5/0,41 kV

Nr. MPL417144
AXPK4G120, L=12m
PVCØ110 750N, L=12m

Nr. MPL7322
AXPK4G120, L=13m
PVCØ110 750N, L=13m

x= 6473900
y= 663200

Tellija: Enefit Connect / enersense	Aadress: Ringtee 63A Össu küla Kambja vald Tartumaa 61713		Kuupäev: 22.12.2023
	Reg nr: 11445550		Töö nr: LE0198
	Telefon: 53426415		Joonise nr: 02
	e-mail: k.altoja@leonhard-weiss.com		Mõõtkava: M 1:500
Töö nimetus: Soojuse tee 14 liitumine keskpingel, Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond	Projekteerija: Keio Altoja		
Joonise nimetus: ASENDIPLAAN	Kontrollija: Keio Altoja		Muudatus: Ver 1