


- Märkused:
- Olemasolevate kinnistute veeühendustoru materjal ja suurus tuleb täpsustada lahtikaavamisel ehitustööde käigus enne materjalide tellimist.
 - Projekteeritud siibrid ja maakraanid tuleb tuua teleskoopse spindlipikendusega maapinnani kape alla.
 - PE-survetorustike murdekohad võib teostada painutamisega juhul kui on tagatud minimaalne painderadiius.
 - Sõlmede skeemidel ei ole arvestatud kõrguste vahe erinevusest tingitud toruliitmikega.

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus
Projekteerija			Töö nimetus	Töö tellija
 Keskonnaprojekt ENVIRONMENTAL & CONSULTATIONS			Puisniidu ja Karusambla tee ÜVK rekonstrueerimisprojekt	AS Viimsi Vesi
OÜ KESKONNAPROJEKT A: Ringtee 12, 50105 Tartu T: +372 7305 060 E: kp@keskonnaprojekt.ee MTR reg nr EP10769210-0001			Joonise nimetus	Töö väljaandmise aeg
			Torustike sõlmede skeemid	20.05.2025
			Joonise digiaadress	
			3546_PP_VK-7-01_solmed.dwg	
Vastutav spetsialist		Allkirj	Objekti aadress	Projekti staadium
Janno Erm		<i>allkirjastatud digitaalselt</i>	Leppneeme küla, Viimsi vald	Töö number
Projekteeris		Allkirj		PP
Julia Telitsa		<i>allkirjastatud digitaalselt</i>		3546
			Mõõtkaava	Joonise number
				VK-7-01-01

