

**Pumplate andmed**

Pumpla nimi	Asukoht	Diameeter mm	Pumpla kott m	Pumpla vooluhulk l/s	Tõstekõrgus m	Survetoru läbimõõt mm	Geodeetiline survekadu m	Torustiku survekadu m	Kiirus m/s	Tarbijad
Kauksi-RKP-001	x=6543995.33 y=684790.10	1600	1,10	6,0	8,5	110	3,50	2,73	0,82	erakinnistud
Kauksi-RKP-002	x=6543441.05 y=685496.93	1600	1,1	6,0	6,5	110	1,20	2,98	0,82	erakinnistud
Kauksi-RKP-003	x=6543912.59 y=685417.00	1600	1,1	6,0	12	110	4,50	5,10	0,82	erakinnistud + Kauksi-RKP-001+Kauksi-RKP-002
Kauksi-RKP-004	x=6543733.47 y=685911.27	1600	1,1	6,0	11	110	4,30	3,54	0,82	erakinnistud + Kauksi-RKP-003
Kauksi-RKP-005	x=6544084.97 y=686435.12	1600	1,1	6,0	11	110	5,20	5,09	0,82	erakinnistud + Kauksi-RKP-004
Kauksi-RKP-006	x=6544013.60 y=686755.52	2000	1,3	15,0	47,5	110	5,80	39,63	2,04	erakinnistud + Kauksi-RKP-007
Kauksi-RKP-007	x=6544244.11 y=687777.74	2000	1,2	14,0	27	110	4,00	27,08	1,90	erakinnistud + Kauksi-RKP-008
Kauksi-RKP-008	x=6544539.95 y=688284.69	2000	1,2	13,0	17	110	4,60	10,30	1,77	erakinnistud + II etapp + SPA
Kauksi-RVP-009	x=6544339.85 y=686163.28	2000	1,4	18,0	8,5	200	0,60	5,88	0,79	Kogu projektala - 501 kinnistut + Spa + reoveepuhasti ülevoolud