

IMPERELEKTER OÜ

Töö nr. TC0826

Tellija: Alutaguse vald

Töö nimetus: Ida-Virumaa, Alutaguse vald, lisaku alevik, Tartu mnt 38 võrgu ümberehitus kliendi soovil. TÖÖPROJEKT.

Koostaja: Irina Massejeva

MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON

	Materjali nimetus	Ühik	Kogus	Varuga
	Kaabel			
1	Kaabel AXPk 4x120	m	161	177
2	Kaabli 4x120 otsmuhv	tk	10	10
3	Kaablikaitsetoru PVC Ø110 450N	m	149	164
4	Kaablikaitsetoru PVC Ø110 1250N	m	12	13
5	Hoiatuslint	m	149	164
6	Tähistused	kompl	1	1
7	Killustik	m ³	35	38
8	Liiv	m ³	35	38
	Liitumiskilp LK236615			
1	Liitumiskilbikest kolmekohaline	tk	1	1
2	Vundament kilbile	tk	1	1
3	Kaitseüliti 3x25A, 3x40A	tk	2	2
4	Pöördüliti, In=100A	tk	1	1
5	Arvesti PLC	tk	2	2
6	Kolla-roheline juhe	tk	3	3
7	Tähistused	kompl	1	1
8	Kergkruus	m ³	1	1
9	Maanduskontuur LK kilbile	kompl	1	1
10	Killustik	m ³	4	4
11	Liiv	m ³	4	4
	Jaotuskilp JK70830			
1	Jaotuskilp 4 kohaga	kompl	1	1
2	Vundament kilbile	kompl	1	1
3	Lühisnuga 400A	tk	1	1
4	Jadavinnaküliti 100A/250A,160A/250A	tk	2	2
5	Kolla-roheline juhe	m	3	3
6	Tähistused	kompl	1	1
7	Killustik	m ³	4	4
8	Liiv	m ³	4	4
9	Maanduskontuur JK kilbile	kompl	1	1
	Liitumiskilp LK236616			
1	Liitumiskilbikest ühekohaline	tk	1	1
2	Vundament kilbile	tk	1	1
3	Kaitseüliti 3x63A	tk	1	1
4	Pöördüliti, In=80A	tk	1	1
5	Arvesti PLC	tk	1	1
6	Kolla-roheline juhe	tk	3	3
7	Tähistused	kompl	1	1
8	Kergkruus	m ³	1	1
9	Maanduskontuur LK kilbile	kompl	1	1
10	Killustik	m ³	4	4
11	Liiv	m ³	4	4

	Õhuliin			
1	Õhuliini tugi	tk	2	2
2	Toe kinnituskomplekt SH167	tk	2	2
3	Tõmmitsa komplekt	tk	1	1
4	Ühendusklemm SL 11.11	tk	20	20
5	Masti maandus	tk	3	3
6	Maandusjuht	m	27	30
7	Maandusjuhi kaitse	m	6	6
8	Kaabli kaitse mastil	m	10	10
9	Kaabli kinnitus mastil	kompl	3	3