TINGMÄRGID
- Rekonstrueeritav 15 kV õhuliin
- Olemasolev 15 kV õhuliin
- Olemasolev 0,4kV õhuliin
- Olemasolev õhuliini puitmast / r/b
- Projekteeritud puitmast
- Projekteeritud õhuliinimasti tugi
- Katastriüksuse piir

Joonis 20

Joonis 22

Jõeotsi 12601:003:0453
Veskveski 12601:003:0407
Hundiallika 12601:003:0433
Pestkivi–Võrtsu tee T1 58601:001:0299
Mõldri 12601:003:0393
Saali 12601:003:0191
Orumõe 12601:003:0200
Madimäe 12601:003:0144
Nõlva 12601:003:0469
58601:001:0900
Hundiallika 12601:003:0434
Lohu 12601:003:0470

M10 — 88,7 — M9 — 100 — M8 — 85,7 — M7 — 72,8 — M6 — 65,1 — M5 — 84,4 — M4 — 57 — M3 — 73,9 — M2 — 77,3 — M1 — M24

BLL-62

Õhuliin asendada mastist M1 kuni mastist M10
- Õhuliin AS-25 demoneerida ning asendada BLL-62, L_{tross} =705m

Õhuliin asendada mastist M1 kuni mastist M24
- Õhuliin PAS-35 demoneerida ning asendada BLL-62, L_{tross} =4m

Olemasolev KP betoonmast toega M1 asendada
Mastile paigaldada tugi (KRE, 12m, KI)
Olemasolev lahklüliti tõsta ümber uuele mastile

R-4
2,067 km

R-4
M4 — 57 — M3
1:500
6,4
9,1
Arvjoonis
60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40
10 20 30 40 50 60

MÄRKUSED:
1. Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne nr IP6211/IP6212
2. Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
3. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.

Alusplaanina on kasutatud:
- Enersense AS poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr 230426G2). Koostamise aeg: 28.06.2023; Koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.

Tellija:	Enefit Connect / enersense	Aadress:	Ringtee 63A Õssu küla Kambja vald Tartumaa 61713	Kuupäev:	19.07.2023
		Reg nr:	11445550	Töö nr:	IP6211/IP6212
Töö nimetus:	Alatskivi-Kallaste fiidri rekonstrueerimine IP6211, IP6212 TÖÖPROJEKT	Telefon:	59194472	Joonise nr:	21
		e-mail:	marilliis.kartau@enersense.com	Mõõtkava:	M 1:1000
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN	Projekteerija:	Marilliis Kartau	Muudatus:	Ver 1
		Kontrollija:	Margus Koger		

Joonis 21

Joonis 23

Koorküla 58601:001:0343
Lootuse 12601:003:0378
Kaasma 58601:001:1383
Sõgre 58601:001:1249
Koorküla 12601:003:0106
Mõnaküla 12601:003:0...
58601:001:1535
58601:001:1291
58601:001:1028
58601:001:0...

M3 — 13,9 — M4 — 111,5 — M5 — 122,8 — M6 — 60,3 — M7 — 39,5 — M8 — 12,5 — M9 — M10

BLL-62

Õhuliin asendada mastist M1 kuni mastist M10
- Õhuliin AS-25 demoneerida ning asendada BLL-62, L_{tross} =705m

Olemasolev KP betoonmast M10 asendada (KRE, 12m, KI)
Olemasolev KP betoonmast koos toega M3 asendada (KRE, 12m, KI)
Mastile paigaldada tugi (KRE, 12m, KI)
Olemasolev KP betoonmast M4 asendada (KRE, 11m, KI)
Olemasolev KP betoonmast M5 asendada (KRE, 12m, KI)
Olemasolev KP betoonmast M8 asendada (KRE, 12m, KI)
Olemasolev KP betoonmast M9 asendada (KRE, 12m, KI)

1-528 km
IR-5
66-7 tk
168
129
232
96

R-5
M3 — 60 — M2
1:500
Arvjoonis
7,4
64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44
10 20 30 40 50 60 70

MÄRKUSED:
1. Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne nr IP6211/IP6212
2. Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
3. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.

Alusplaanina on kasutatud:
- Enersense AS poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr 230426G2). Koostamise aeg: 28.06.2023; Koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.

Tellija:	Enefit Connect / enersense	Aadress:	Ringtee 63A Õssu küla Kambja vald Tartumaa 61713	Kuupäev:	19.07.2023
		Reg nr:	11445550	Töö nr:	IP6211/IP6212
Töö nimetus:	Alatskivi-Kallaste fiidri rekonstrueerimine IP6211, IP6212 TÖÖPROJEKT	Telefon:	59194472	Joonise nr:	22
		e-mail:	marilliis.kartau@enersense.com	Mõõtkava:	M 1:1000
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN	Projekteerija:	Marilliis Kartau	Muudatus:	Ver 1
		Kontrollija:	Tanel Heering		