

TÖÖ NR 040226
Kastre vald, Uniküla, Mäeselja kinnistu ristumiskoht
riigiteega nr 22265 Reola-Hammaste tee km 7,475
KULULOEND
vastavalt Transpordiameti tehniliste töökirjeldustele

Spets. nr.	Tööde kirjeldus	Mõõtühik	Maht	Ühiku hind	Summa
1	2	3	4	5	6
1. EELTÖÖD					
10202	Load (raieluba jms), kindlustused	objekt	1		
10211	Objekti digitaalne mahamärkimine	päev	0,5		
SUMMA KANTUD KOKKUVÖTTESSE					
2. ETTEVALMISTUSTÖÖD					
20201	Raadamine ja juurimine	m ²	580,0		
20212	Teemaa-ala puhastamine	m ²	120,0		
SUMMA KANTUD KOKKUVÖTTESSE					
3. MULLATÖÖD					
30101	Olemasoleva kasvumulla eemaldamine rajatava mahasõidult keskm. 30 cm paksuselt (435 m2)	m ³	130,0		
# 30103	Ehituseks sobimatu pinnase kaevamine	m ³	160,0		
# 30107	Uute kraavide kaevamine	m ³	85,0		
30402	Muldkeha ehitamine juurdeveetavast täitematerjalist (sh. transport jms) Tm 105, H(min) = 30 cm	m ³	107,0		
30603	Mulde aluse pinna planeerimine, tihendamine ja õigesse kaldesse profileerimine	m ²	435,0		
SUMMA KANTUD KOKKUVÖTTESSE					
4. KATEND					
40101	Olemasoleva kruuskatte likvideerimine kogu paksuses (h=10cm)	m ²	35,0		
40501	Settekivimist killustik fr. 32/63 mm kihi ehitus kiilumismeetodil koos transpordiga ja tihendamisega h= 25cm	m ²	381,0		
43002	Tihedast asfaltbetoonist AC 12 surf 70/100, h = 4 cm	m ²	305,0		
43003	Poorsest asfaltbetoonist AC 20 base 70/100, h = 6 cm	m ²	310,0		
44501a	Peenarde kindlustamine purustatud kruus fr 0/32 (killustikusegu pos 6), h = 10 cm	m ²	71,0		
SUMMA KANTUD KOKKUVÖTTESSE					
5. VEEVIIMARID					
-	-	-	-	-	
SUMMA KANTUD KOKKUVÖTTESSE					
7. LIIKLUSKORRALDUSVAHENDID					
70107	Liiklusmärk (ilma postita)	tk	1		
70108	Liiklusmärgi post koos vundamendiga	tk	1		
70501	Tähispostide paigaldus (kollaste helkuritega)	tk	8		
70901	Ajutine liikluskorraldus (s.h. infotahvlid ja liikluskorraldusprojekt)	kogusumma	1,0		
SUMMA KANTUD KOKKUVÖTTESSE					
8. TEHNOVÕRGUD					
-	-	-	-	-	
SUMMA KANTUD KOKKUVÖTTESSE					

9. MAASTIKUKUJUNDUS JA HALJASTUSTÖÖD					
90201	nõlvadele		m²	250	
SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE					

KOKKUVÕTE

Kulutused nr. 1 EELTÖÖD	
Kulutused nr. 2 ETTEVALMISTUSTÖÖD	
Kulutused nr. 3 MULLATÖÖD	
Kulutused nr. 4 KATEND	
Kulutused nr. 5 VEEVIIMARID	
Kulutused nr. 7 LIIKLUSKORRALDUSVAHENDID	
Kulutused nr. 9 MAASTIKUKUJUNDUS- JA HALJASTUSTÖÖD	
KÕIK KOKKU: KANTUD KOGUSUMMASSE	
Võimalikud lisakulud 5 %	
KOKKU LISAKULUDEGA	
KÄIBEMAKS 20%	
KÕIK KOKKU	

- Kõik tööd teostada vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja normidele, valmistajapoolsetele eeskirjadele ja kooskõlas heade ehitustavadega. Hinnad peavad sisaldama kõiki makse ja real kirjeldatud töö lisakulusid
- Puistematerjalide mahud on antud tihendatult paigaldatuna.
- Hinnakalkulatsioon peab sisaldama kõiki võimalikke antud positsioonil kirjeldatud lisatöid, kulusid ja makse.
- Töömahtude kalkulatsioon ei ole Pakkujale siduv, pakkuja peab arvestama hindade koostamiseks vajalikud mahud.
- Pindalalised mahud on antud kihi pealt.