

Hinnapakkumine projekti koostamiseks

Kaitseliit

Lp Velmo Narruskberg

Tel 5303 8366

Email Velmo.Narruskerg@kaitseliit.ee

Objekt: **Lennubaasi, Eametsa küla, Tori vald**

12.03.2024.a

Pakkumine nr 24073

Täname Teid päringu eest

Vastavalt päringule saame pakkuda multifunktsionaalse halli projekti koostamist **põhiprojekti** mahus, järgmiste komponentide põhiselt:

1. **Lae projekti** koostamine, mis sisaldab:
 - Teostatavate tööde loetelu ja kirjeldusi;
 - Sõlmejooniseid;
 - Materjalide kokkuvõtteid.
2. **Ventilatsioonilahenduse projekti** koostamine, mis sisaldab:
 - Vajaliku õhuvahetuse määratlemist;
 - Seletuskirja tööde teostamise põhimõtete kirjeldamisega;
 - Jooniseid;
 - Materjalide kokkuvõtteid.
3. **Valgustuse projekti** koostamine, mis sisaldab:
 - Seletuskirja tööde teostamise põhimõtete kirjeldamisega;
 - Kaabeldusplaane, skeeme;
 - Materjalide kokkuvõtteid.

Projekteerimistööde maksumus	4 900,00 eurot
Käibemaks 22%	1 078,00 eurot
Kogumaksumus	5 978,00 eurot

Tööde alustamise tähtaeg on pakkumise tegemise hetkel mai 2024.a ja tööde teostamiseks kulub 4 nädalat.

Tööde teostamise tähtaeg täpsustatakse projekteerimistööde tellimisel.

Hind ei sisalda:

- eraldi uuringuid ega mõõdistusprojekte.

Pakkumine on kehtiv 60 päeva.

Lisaküsimuste tekkides palun julgelt ühendust võtta.

Lugupidamisega

Mati Juursalu
TERMOPIILT OÜ
5687 0806
mati.juursalu@termopilt.ee

Üldine informatsioon projekteerimise ja ehitustööde korraldamise kohta

Ehitusprojektide koostamise etapid ja nende põhjal teostatavad tööd:

1. Eskiis – ehitise üldine kavandamine ja põhimõtete kokkuleppimine, eesmärgiks edasise projekteerimisülesande sõnastamine.
2. Eelprojekt – projekteeritava ehitise põhimõtteline lahendus, mille alusel on võimalik taotleda ehitusluba või esitada Ehitisregistrisse ehitusteatis.
3. Põhiprojekt – täpsustatud projektlahendus, mis sisaldab kvaliteedinõudeid, mahukokkuvõtteid, tehnilisi parameetreid jms ning on aluseks ehitushanke läbiviimiseks.
4. Tööprojekt – kõiki detaile ja üksikasjalikke tehnilisi parameetreid sisaldav projektlahendus, mille alusel toimub reaalne ehitustegevus. Koostamine on võimalik koostöös ehitajaga, kuivõrd peab lähtuma tegelikest töödel kasutatavatest seadmetest ja materjalidest.

NB! Täna laialt levinud praktika, kus ehitustöid teostatakse vaid eel- või põhiprojekti alusel, ei vasta tegelikult EV Ehitusseadustikus sätestatule ja ehitustegevus peaks toimuma tööprojekti alusel. Sellele hakatakse suure tõenäosusega lähiaastatel järjest enam tähelepanu pöörama.