



MÄRKUSED:  
ASENDIPLAANI ALUSEKS ON VÕETUD HADWEST OÜ POOLT  
KOOSTATUD GEOALUS 11.09.2023. TÖÖ NR. T-23-454

- Tingmärgid:
- Projekteeritud hoone ehitisalune pind
  - Projekteeritud terrass
  - Projekteeritud betoonkivi plats
  - Projekteeritud peenkillustikust tee
  - Olmeprügi konteiner
  - Sissepääs kinnistule
  - Sissepääs hoonesse

KINNISTU TEHNILISED NÄITAJAD:  
Kruundi pindala: 5412 m<sup>2</sup>  
Täisehitus: 3,7 %  
Sihtotstarve: Elamumaa 100%

Elamu  
Ehitisealune pind: 199,9 m<sup>2</sup>  
Maapealse osa alune pind: 199,9 m<sup>2</sup>  
Maapealsete korruste arv: 1  
Absoluutne kõrgus: 9,15  
Kõrgus: 6,6 m  
Pikkus: 14,1 m  
Laius: 16,9 m  
Sügavus: 0 m  
Suletud netopind: 153,6 m<sup>2</sup>  
Kõetav pind: 153,6 m<sup>2</sup>  
Maht: 951,2 m<sup>3</sup>  
Maapealse osa maht: 951,2 m<sup>3</sup>  
Üldkasutatav pind: 0 m<sup>2</sup>  
Eluruumide pind: 147,1 m<sup>2</sup>  
Tehnopind: 6,5 m<sup>2</sup>  
Hoone põranda kõrgus: 2,80  
Tulepüsivus: TP3

- Projekteeritud VTrass
- Projekteeritud KTrass
- Projekteeritud MPkaabel
- Projekteeritud DTrass
- Ol.ol MPOhuliin

MÄRKUSED:  
Sidekaabli kaitse - tee allane kaabel paigaldada PVC reservtoru 50mm sisse. Vajadusel teostada kaabli pikendus. Toru otsad sulgeda hermeetiliselt. Toru mõlemasse otsa on ettenähtud marker pall. Sõidu tee alla näha ette A kategooria sidekanalisatsiooni toru, seinapaksusega 4,8mm. Kaabel paigaldada ca 200mm paksuse liivapadja sisse. Kaabli hoiatuslint peab olema min 200mm enne PVC reservtoru pealmist osa.

ELAMU KOORDINAADID	A:		KÕRGUSED	A:	
	x	y		ol.ol	proj.
B:	6493632.276	421466.325	ol.ol	2.49 / proj. 2.50	
C:	6493632.842	421466.456	ol.ol	2.49 / proj. 2.50	
D:	6493633.537	421463.429	ol.ol	2.49 / proj. 2.50	
E:	6493632.968	421463.298	ol.ol	2.49 / proj. 2.50	
F:	6493634.489	421456.676	ol.ol	2.50 / proj. 2.50	
G:	6493647.975	421459.775	ol.ol	2.01 / proj. 2.50	
H:	6493646.677	421465.422	ol.ol	2.29 / proj. 2.50	
I:	6493638.950	421463.646	ol.ol	2.50 / proj. 2.50	
J:	6493638.030	421467.648	ol.ol	2.50 / proj. 2.50	
K:	64936443.501	421468.905	ol.ol	2.25 / proj. 2.50	
L:	6493641.980	421475.527	ol.ol	2.25 / proj. 2.50	

NB: Koordinaadid on antud vundamendiploki välimiselt küljelt.

Formaat: A3 (420x297)

Haustec	Elamu ehitusprojekt			
	Töö nimetus	Metsanurga/1, Parasmetsa, Saaremaa vald, Saare maakond, 40301:003:0151		
Address	Metsanurga/1, Parasmetsa, Saaremaa vald, Saare maakond, 40301:003:0151			
Joonis	Asendiplaan		Töö nr	23-05SA
Tellijä	Sandra Napsep		Stadium	EP
Koostas	Sven Allik		Mõõtkava	1:500
Pädev isik	Marina Toomel		Kuupäev	22.09.23
			Lehti:	1
			Lehti:	8

Haustec OÜ  
EEP004191  
reg.kood 12901903  
info@haustec.ee  
www.haustec.ee

