



Mäe  
72701:001:0860

Kliko  
72701:001:0289

M52

M53



Mastidelt M35-M53 demonteerida AS-70 õhuliin, L=1554m.  
Mastilt M35 demonteerida tugi, mis jääb demonteeritava liini sihis.  
Mastid M36-M53 demonteerida..  
Mastide augud täita mineraalse pinnasega.

Maakaabel viia tööst välja, otsad lühistada ja isoleerida.

**MÄRKUSED:**

1. Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne nr 416340.
2. Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
3. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.

Alusplaanina on kasutatud:  
- Kirjanurk OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr 9514G). Koostamise aeg: 23.12.2022; Koordinaadid L-EST 97süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.

Tellija:  <b>elektrilevi</b>				Address: Päävalitse tn 2-2, Ülenurme alevik, Kambja vald, Tartu maakond, 61714 MTR: TEL002388 Reg nr: 12688881 Telefon: 59002913 e-mail: tanel.heering@elefish.ee		Kuupäev: 08.01.2024 Töö nr: 22-137 Joonise nr: 13 Mõõtka: M1:500	
Töö nimetus:		Aia põik 5, 7-14, Aia tn 13 ja Betooni tn 3, 4 kinnistute elektriliitumised 0,4 kV elektrivõrguga, Harku alevik, Harku vald, Harju maakond (LR7005) TÖÖPROJEKT		Projekteerija: Tanel Heering		Muudatus: Ver 1	
Joonise nimetus:		ASENDIPLAAN		Kontrollija: Tanel Heering			