



Joonis 13

Kliko
72701:001:0289

M48

M49

M50

Mastidelt M35-M53 demonteerida AS-70 õhuliini, L=1554m.
Mastilt M35 demonteerida tugi, mis jääb demonteeritava liini sihis.
Mastid M36-M53 demonteerida..
Mastide augud täita mineraalse pinnasega.

MÄRKUSED:

1. Elektriivi OÜ projekteerimisülesanne nr 416340.
2. Pärast kaevetööd taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitõdetav pinnas tihendada.
3. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.

Alusplaanina on kasutatud:
- Kirjanurk OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr 9514G). Koostamise aeg: 23.12.2022; Koordinaadid L-EST 97süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.

Tellija:  elektrilevi

STRΩTEC

Address: Päävalille tn 2-2, Ülenurme alevik,
Kambja vald, Tartu maakond, 61714

MTR: TEL002388

Reg nr: 12688881

Telefon: 59002913

e-mail: tanel.heering@elefish.ee

Kuupäev: 08.01.2024

Töö nr: 22-137

Joonise nr: 12

Mõõtkava: M1:500

Töö nimetus:	Aia põik 5, 7-14, Aia tn 13 ja Betooni tn 3, 4 kinnistute elektriliitumised 0,4 kV elektrivõrguga, Harku alevik, Harku vald, Harju maakond (LR7005) TÖÖPROJEKT
--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekteerija:	Tanel Heering
Kontrollija:	Tanel Heering

Muudatus: Ver 1