



TINGMÄRGID	
	Olemasolev KP õhuliin
	Katastriüksuse piir
	Olemasolev raudbetoon mast
	Olemasolev tõmmits
	Olemasolev masti tugi
	Demontaaž

Tuisu–Piiri
72701:001:0013

Harku karjäär 5
72701:001:0625

Harku karjäär 3
72701:001:0012

Joonis 08

Joonis 10

M38

M39

M40

Mastidelt M35-M53 demonteerida AS-70 õhuliin, L=1554m.
Mastilt M35 demonteerida tugi, mis jääb demonteeritava liini sihis.
Mastid M36-M53 demonteerida..
Mastide augud täita mineraalse pinnasega.

MÄRKUSED:
1. Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne nr 416340.
2. Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
3. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.

Alusplaanina on kasutatud:
- Kirjanurk OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr 9514G). Koostamise aeg: 23.12.2022; Koordinaadid L-EST 97süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.



Address: Päevalille tn 2-2, Ülenurme alevik, Kambja vald, Tartu maakond, 61714
MTR: TEL002388
Reg nr: 12688881
Telefon: 59002913
e-mail: tanel.heering@elefish.ee

Projekteerija: Tanel Heering
Kontrollija: Tanel Heering

Kuupäev: 08.01.2024

Töö nr: 22-137

Joonise nr: 09

Mõõtkava: M1:500

Muudatus: Ver 1

Töö nimetus: Aia põik 5, 7-14, Aia tn 13 ja Betooni tn 3, 4 kinnistute elektriliitumised 0,4 kV elektrivõrguga, Harku alevik, Harku vald, Harju maakond (LR7005) TÖÖPROJEKT

Joonise nimetus: ASENDIPLAAN