AJ Parkmetsa F5:
Ehitada välja maakaabel AXPK 4G240 (MPL425715) kuni projekteeritud liitumiskilbini LK228561, L=107/115m

Maakaabel paigaldada kogu trassi ulatuses kaitsetorusse:
Lahtiselt PVC D110 750N
Kinniselt PVC D110 1250N
Kaablitrassi sügavus 0,7 - 1,5 (Oleneb pinnasest ja paigaldustingimustest!)

Asfalteega ristumisel paigaldada maakaabel kinniselt, min 1,0 m sügavusele, L= 16m

NB!
Ristumine kanalisatiooniga!
Ristumine veetrassiga!

NB!
Telia sidepaigaldis!

Riigiteel, haljasalal paigaldada maakaabel 1,2m sügavusele.

NB!
Ristumine sadeveekanalisatsiooniga!

Riigiteega ristumisel paigaldada maakaabel kinniselt, min 1,5 m sügavusele, L= 20m

Paigaldada voolutrafodega liitumiskilp LK228561 peakaitsmega 3x250A

Haljasala all
Kasvupinnas
Tagasitäide kohapealsest pinnasest
Hoiatuslint "Ettevaatust elektrikaabel"
Kivivaba pinnas (kohapeidne)
Projekteeritud maakaabel
Kivises pinnases liivpadi
min. 120 cm
30cm
10cm

71814:001:0537
Laulu parkmets

71814:001:0534
Laulu tänav

71814:001:0047
Viljandi mnt 1

71814:001:0198
11240 Tõdva–Hageri tee

71814:002:0034
11243 Kiisa jaama tee

71814:002:0041
Kurtna tee 2

2KK–147
maapind –
kaas – Malm
põhi 40.64
rake 560/500 Plast

põhi 41.06
rake 200/160 Plast
1. 41.06 De 160 PVC
2. 41.06 De 160 PVC

42.82
41.63-41.33 Ø400 bet

Prügikast

h=40.02
h=39.49

Telia

asf

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Olemasolev MP maakaabel
- Projekteeritud jaotus- ja liitumiskilp
- 1W1 Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- 1W1 Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
- Kinnistu piir
- Olemasolev KP maakaabel
- K Olemasolev kanalisatsioon
- SK Olemasolev sadeveekanalisatsioon
- V Olemasolev veetrass
- S Olemasolev sidekaabel (Telia)
- S Olemasolev sidekaabel (ELA SA)

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-84
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Tellija: elektrilevi	enersense	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 20.05.2024 Töö nr: LH24-08
Töö nimetus: Kurtna tee 2 liitumine madalpingel Kiisa alevik, Saku vald, Harjumaa LC1202		E-mail: Janar.Kubbi@enersense.com Tel nr: +372 56607557	Joon nr: 001 Mõõtkava:1:500
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Janar Kubbi Kontrollis: Janar Kubbi	