


TINGMÄRGID:




Projekteeritud 0,4kV maakaabel

Projekteeritud liitumiskilp/jaotuskilp

Kinnistu piir

Olemasolevad rajatised:




0,4kv maakaabel

10kv maakaabel

Sidekaabel

MÄRKUSED:

1. Käesolev projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ tellimusele ja lähteülesandele nr. 463583.
3. Kõik ehitus- ja elektritööd teostada kooskõlas kehtivate ehitusnormide ja eeskirjadega.
4. Kaablitrass puhastada vajadusel vajalikus ulatuses puudest/võsast ja kividest.
5. Kaablite ristumisel või lähedasel kulgemisel olemasolevate tehnovõrkudega lähtuda vastava tehnorajatisise kaitsevööndis tegutsemise korrast, projekti kooskõlastuses kirjeldatud tingimustest ja pidada kinni normidekohastest vahekaugustest.
6. Kaevetööde järgselt taastada pinnase ja katendite endine olukord ja korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
7. Projekteeritud võrgu elektrilisi parameetreid ja maanduseid vaadata jooniselt LC0503-2 Elektriline skeem.

Projekt: <div>Ida-Virumaa, Alutaguse vald Uusküla Kotka ja Kotkametsa kinnistu elektriliitumine</div>		Tellija: Elektrilevi OÜ					
		Töö nr: LC0503					
Joonis: <div><div><div>AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100 info@connecto.ee www.connecto.ee</div></div><div>CONNECTO</div></div>		Asendiplaan		Joonise nr: LC0503-1			
		Projekteeris	Erki Pääro	Möötkava:	1:1000	Leht	Lehti
		Kontrollis	Priit Mürsepp	Stadium:	TP	1	1