MÄRKUSED:

1) Enne kaevetöid tuleb digitaalselt mahamärkida trassid.

2) Tänavavalgustuse maakaablid paigaldada kogu ulatuses PVC-kaitsetorudesse diameetriga D=50mm. Söidutee ja kraavide ulatuses kasutada 750N kaitseklassiga ning haljasalal 450N kaitseklassiga torud.

3) Perspektiivse hoone ja ajutise kontori toitekaabel paigaldada söidutee ulatuses PVC-kaitsetorusse diaametriga D=100mm 750N, haljasalal 450N.

4) MCMK kaablid paigaldada kogu ulatuses PVC-kaitsetorudesse diameetriga D=50mm. Söidutee ulatuses kasutada 750N kaitseklassiga ning haljasalal 450N kaitseklassiga torud (iga kaabel eraldi torusse).

5) Vooluvõtupaneelide XPK kaablid paigaldada üldjuhul PVC-kaitsetorudesse diameetriga D=75mm ning kraavi ulatuses kaablid kaitsta 750N.

6) Projekteeritavad kaabelliinid paigaldada üldjuhul 0,7m sügavusele. Projekteeritava söidutee ulatuses kaablid paigaldada vähemalt 1m sügavusele. Kaablite ja torude alla ja peale paigaldada 0,1 m paksune ehitusliiva kiht.

7) Teiste trassidega ristumistel tagada puhas vahekaugus vähemalt 0,25 m

8) Valgustusmastide jalandite paigaldamisel arvestada kõrguslikult teeprojektiga. Jalandi ülemine ots peab jääma 0,15m kõrgemale selle paigalduskoha planeeritud kõrgusest.

9) Iga vooluvõtupaneeli sisse pistikupesade ette paigaldatakse rikkevoolukaitse rakendustundlikkusega lekkevoolule 0,03A.

10)Vooluvõtupaneelide ühenduskohad toitekaabliga peavad olema elektriliselt hästi isoleeritud rikkevoolukaitsme väärtoimingute vältimiseks (näiteks tehtud masti sees eraldi harukarpides).

11) Kaablikaevise täitmisel tihendada pinnas.

12) Projekteeritud kaevude asukohad märgistada markerpallidega.

Tingmärgid NVA lahendused OÜ töö nr 2361:

– videovalve jaotuskilp valgustimastil

masti kõrgus/konsooli pikkus/tähis optika/võimsus

Proj. tänavavalgustuse mast, h=15m, T-konsool 2x1m, prozektor 2tk valgusti Vizulo Stork, valgustite kaldenurk on 10°, konsool 1m h=12m

masti kõrgus/konsooli pikkus/tähis optika/võimsus

Proj. tänavavalgustuse mast, h=12m, konsool 1m Valgusti Vizulo Stork, valgustite kaldenurk on 10°

Proj. kinnistu sidekanalisatsioon DØ=100 mm

Proj. kinnistu sidekanalisatsioon DØ=50 mm

Proj. kinnistu opto sidekaev

Ol.olev Telia Eesti AS sidetrass

Proj. tänavavalgustuse maakaabel, kogu ulatuses D=50mm kaitsetorus (450N- haljasalal, 750N- söidutee ulatuses)

Proj. 0.4 kV maakaabel (X- kaablite arv)

Proj. PVC-kaitsetoru 750N

Proj. reservtoru 750N D=100mm

Proj. plastist plaadid 1mx1m

Vahekaugus tänavavalgustuse mastide vahel

Proj. tänavavalgustuse masti kordusmaandus

Proj. vooluvõtupaneel (paigaldatakse masti küljele 1,5m kõrgusel)

Proj. kinnistu jaotuskilp JK/LJS

Koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH-2000 Amsterdami süsteemis.

ProSystem

Tel.+372 671 4183, E-mail info@prosystem.ee
Majandustegevusteade EL10859120-0001 13.11.2002
PROSYSTEM OÜ, Registrikood 10859120

		Tööstuse põik 1 ja 3 kinnistute projekteerimine.	Projekti/Staadium: PP
		Objekt: Elektrivarustus, tänavavalgustus ja sidekanalisatsioon.	
		Tellija: OÜ Kroodi AB	
		Objekti asukoht: Tööstuse põik, Lagedi alevik, Rae vald, Harjumaa	Töö nr.: P564
		Joonise nimi: Krundidesisese sidekanalisatsiooni asendiplaan	Joonise nr.: ES-1
Projekteeris:	Anna Kobzeva		
Kinnitas:	Asko Kuusalu		
Kuupäev: 09.05.2024	Fail: 3. P564_Asendiplaan_EV-1, ET-1, ES-1.dwg	Lehekülg: 1/1	Lehe mõõt: A2 — Mõõtkava: 1:500