TINGMÄRGID

- Projekteeritud 6kV maakaabel 1250N torus
- Projekteeritud 6kV maakaabel 750N torus
- Projekteeritud 6kV õhuliinimast
- Projekteeritud 6kV õhuliinimasti tugi
- Likvideeritud 6kV õhuliinijuhe
- Taastatava maapinna ala
- Olemasolev kinnistupiir

Soldina alajaam
85101:003:0149

Mahtra
51401:001:0093

13148 Narva-Arumäe tee T2
85101:003:0255

13149 Lapiotsa-Soldina tee T1
85101:003:0259

13148 Narva-Arumäe tee T3
85101:003:0258

Soldina raudteejaam
85101:003:0222

Narva metskond 65
85101:003:1266

Kp liin H=40.94
14.08.2025 +21°C

Kp liin H=39.60
28.02.2025 +4°C
EVR ELV

Kp liin H=42.05
28.02.2025 +4°C

Kp liin H=43.04
28.02.2025 +4°C

Kp liin H=42.01
28.02.2025 +4°C

Kp liin H=40.47
28.02.2025 +4°C

Kp liin H=40.22
28.02.2025 +4°C

Kp liin H=41.92
28.02.2025 +4°C

Kp liin H=41.97
28.02.2025 +4°C

Kp liin H=41.95
28.02.2025 +4°C

Narva–Arumäe tee

Viru Elektrivõrgud OÜ

Jätkukaev
F04S10_K50

LA–113

LKA–113A

LKR–113B

Parallel kaabel 0,4kV orient

EVR ELV

EVR TTA

Telia

1–20kV

ICF kapp

"Soldina" ülesõit

EVR TA km 306,934

KM 307/308

kill

AG

TP

Kr

A

114

115

9/10

POL n/ta (8063)
H=31.31

MURU TAASTAMINE
M 1:50



Kasvupinnas ja muru külv	h= 10 cm
Kaeviku tagasitäide välja kaevatud materjaliga, kt=0,92	h= 170cm
Esmane tagasitäide keskteraline liiv/looduslik kruus või olemasolev pinnas, millest eemaldatud mitte sobiv materjal fr. 0.063…63, E≥60 MPa	h= 36cm
Kaitsetoru sängituskiht keskteraline liiv/looduslik kruus fr. 0.063…63, E≥60 MPa	h= 5 cm
Tihendatud kaeviku küna põhi E≥60 MPa (tihendamise mitte saavutamisel kiiluda paekillustikuga 4/16, mis asendab kaitsetoru sängituskihti)	



Kasvupinnas ja muru külv	h= 10 cm
Kaeviku tagasitäide välja kaevatud materjaliga, kt=0,92	h= 40 cm
Esmane tagasitäide keskteraline liiv/looduslik kruus või olemasolevpinnas, millest eemaldatud mitte sobiv materjal fr. 0.063…63, E≥60 MPa	h= 20 cm
Kaitsetoru sängituskiht keskteraline liiv/looduslik kruus fr. 0.063…63, E≥60 MPa	h= 5 cm
Tihendatud kaeviku küna põhi E≥60 MPa (tihendamise mitte saavutamisel kiiluda paekillustikuga 4/16, mis asendab kaitsetoru sängituskihti)	

Tellija: AS Eesti Raudtee/ Viru Elektrivõrgud OÜ			Joonis: Katendite taastamise asendiplaan	Joonise nr. EL-02	Mõõtkava 1:500 / A3	Leht 1/1
Staadium	Tööprojekt		Töö nimetus: Soldina raudteejaama 6kV elektrivõrgu ümberprojekteerimine	Muudatus v02		Kuupäev 27.10.2025
Koostas	H. Turja					
Kontrollis	H. Turja					
Proj. kood			Aadress: Soldina küla, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond 25_2214_TP_EL-02_KATTED_251027_HT			
Töö nr.	25_2214					
Kuupäev	09.09.2025					

E-SERVICE ELEKTRITÖÖD
Salve 2a Tallinn 11612
Tel: (+372) 6 701 066
www.eservice.ee
Elektritööde reg. nr.: EL10360030-0001