

MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON JA TÖÖDE MAHUD

Tabel 1. Materjalide spetsifikatsioon

Pos nr.	Nimetus	Tüüp	Ühik	Kogus	Märkused
1	2	3	4	5	6
1.	Sidekaev	KKS-2	tk	2	
2.	Sidekaev	KKS-3B	tk	1	
3.	Malmlouk kraega	B125	tk	3	
4.	Konsool	2-kohaline	tk	6	Igale sidekaevule 2 kmpl
5.	Kronstein	600 mm	tk	6	Igale sidekaevule 2 kmpl
6.	UPOTEL kaablikaitsetoru: • välisläbimõõt 100 mm		m	110	
7.	Markerpall		tk	3	
8.	Toru otsakork	Ø50	tk	3	
9.	Sidekaabli hoiatuslint „Ettevaatust sidekaabel“		m	110	
10.	Killustik		m ³	3	Sidekaevude paigaldamiseks
11.	Liiv sidetorude ümber		m ³	10	Sidekanalisatsiooni ümber
12.	Montaaživaht		kmp	1	

Tabel 2. Tööde mahud

Pos nr.	Kirjeldus	Ühik	Maht	Märkused
1	2	3	4	5
1.	Ettevalmistustööd (ehitusplatsi piirdestamine, ette valmistamine, ohutusplakatite paigaldamine)	töö	1	
2.	Mahamärkimine	obj	1	
3.	Sidekaevule kaevise kaevamine, aluse tihendamine killustikuga, sidekaevu ja tarvikute paigaldamine	kmp	3	
4.	Sidevarustuse kaabliitorudele kaeviku rajamine; so kaeviku kaevamine, liivapatjade paigaldus, hoiatuslinde paigaldus, tagasitaitmine, pinnase tihendamine	m	110	
5.	Sidekanalisatsioonitoru paigaldamine lahtisesse kaevikusse.	m	110	
6.	Kontrolltoimingud (sh torustiku läbistatavuse kontroll)	obj	1	
7.	Teostusmõõdistus	obj	1	
8.	Tehnilise dokumentatsiooni koostamine	kmp	2	

MÄRKUSED

- 1) Muud vajalikud seadmed ja materjalid arvestab töövõtja.
- 2) Kõik tellitavad seadmed ja materjalid kooskõlastada eelnevalt Tellija esindajaga.
- 3) Enne lõpliku hinnapakumise esitamist on töövõtjal vajalik tutvuda kogu projektiga ning võrrelda spetsifikatsioonis toodud koguseid plaanidel ja skeemidel kirjeldatud kogustega. Erinevuste ja muude ebatäpsuste avastamisel võtta ühendust projekteerijaga. Pakkumine peab sisaldama kõiki vajalikke materjale, sh ka materjale, mida spetsifikatsioonis ja plaanidel näidatud ei ole, kuid mis on vajalikud tööde nõuetekohaseks teostamiseks ning süsteemi(de) normaalseks ja pikaajaliseks tööks ning funktsioneerimiseks pärast väljaehitustöid.