Vaade 11
M 1:500

M28
M29
KM 0,53
70703:003:0337
65 Võru-Räpina tee
70801:001:0412
65 Võru-Räpina tee
70801:001:0411
Tammeste
Ristumine sidekaabliga!
Tagada püstsuunas min 0,2 m
Kinnine läbindamine
PVC Ø160 1250 N 40 m
Tee alt ja kraavi põhjast
min 1 m sügavuselt
Demonteeritav õhuliin
70703:003:0345
Räpina maaskond 37
Kaabel kaitsetorus
PVC Ø160 750 N 183 m
Vaade 10
Vaade 12

Vaade 12
M 1:500

70703:003:0337
65 Võru-Räpina tee
Kinnine läbindamine
PVC Ø160 1250 N 9 m
70703:003:0345
Räpina maaskond 37
Kaabel kaitsetorus
PVC Ø160 750 N 157 m
Vaade 11
Vaade 13

Vaade 13
M 1:500

70703:003:0337
65 Võru-Räpina tee
Kinnine läbindamine
PVC Ø160 1250 N 110 m
kraavi põhjast min 1 m sügavuselt
Kaabel kaitsetorus
PVC Ø160 750 N 107 m
70703:003:0345
Räpina maaskond 37
Kinnine läbindamine
PVC Ø160 1250 N 10 m
Kaabel kaitsetorus
PVC Ø160 750 N 74 m
Liinide tähistustes on enne kaldjoont
trassi pikkus, pärast kaldjoont liini pikkus
Vaade 12
Vaade 14

Tingmärke

- Projekteeritud KP maakaabelliin (1W2)
- Projekteeritud kaitsetoru (1250 N)
- Projekteeritud kaitsetoru (750 N)
- Demonteeritav KP õhuliin
- Olev sidekaabel
- Tööst väljas olev sidekaabel
- Katastriüksuse piir

14 13 12 11 10

Märkused:
1. Ehitustööd toimuvad teede nr 18226, 18191, 18192, 18206, 65 kaitsevööndis ja teemaal.
2. Kaabli vähim sügavus mulde all on 1,5 m.
3. Kaabli vähim sügavus mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel on 1,2 m.

Kasutatud materjal:
1. Geoalus - Kirjanurk OÜ (töö nr. 10385G) 07.2023

Kõrgused EH2000 süsteemis

Projekt	**Räpina-Leevaku 10 kV fiidri rekonstrueerimine Räpina vallas Põlvamaal (II etapp)**				Tellija	**Enefit Connect OÜ**
LEONHARD WEISS	Joonis	**Asendiplaani vaated 11-13**			Joonise nr	**IP6203-K2-1**
LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Projekteeris	**K. Kangro**		17.08.2023	+372 53045971	Mõõtkava M 1:500
	Kontrollis	**K. Kangro**			+372 53045971	Staadium
	Projektijuht					Keel EST / Leht 7 / Lehti 12