

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
------------	----------------------	-------------	----------	------	----------	----------

KULUDE LOEND NR 8: TEHNOVÕRGUD

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
80208	Kaablikaeviku kaevamine kaablite paigaldamisega torusse (D-100) ja taastamine		m	55,00	0,00	0,00
80210 a	Sidekanalisatsiooni ehitus (multitoru 4x14/10+Cu)		m	590,00	0,00	0,00
80210 b	Sidekanalisatsiooni ehitus (multitoru 2x14/10+Cu)		m	125,00	0,00	0,00
80211	Sidekaevu ehitus		tk	4,00	0,00	0,00
80215	Kontrollitoimingud		objekt	1,00	0,00	0,00
80216	Mahamärgimine ja teostusmöödistus		m	700,00	0,00	0,00
80308	Kaablikaeviku kaevamine kaabli/kaablite paigaldamisega torusse/torudesse koos taastamisega		m	620,00	0,00	0,00
80311	0,4kv elektri kaabli otsmuhv PVC-kaablile		tk	34,00	0,00	0,00
80312	Valgustuse lülituskilbi montaaž		tk	1,00	0,00	0,00
80314	Kordusmaanduse rajamine, $R \leq 100 \Omega$		tk	6,00	0,00	0,00
80316	Valgustuse metallmasti (h = 8m), jalandi ja valgusti montaaž		tk	16,00	0,00	0,00
80324	Kontrollitoimingud		objekt	1,00	0,00	0,00
80325	Mahamärgimine ja teostusmöödistus		m	620,00	0,00	0,00
			Summa kantud kokkuvõttesse			0,00

KULUDE LOEND: KOKKUVÕTE

KULUDE LOEND Nr 8: TEHNOVÕRGUD	- €
--------------------------------	-----

KANTUD KOGU SUMMASSE	- €
käibemaks 24%	- €
KOKKU käibemaksuga 24%	- €

Töö number: T2607

Töö nimetus: Jäned külas Maarjaheina maaüksuse ja lähiala taristu projekt

Ehitise aadress: Jäned küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond

Vastutav spetsialist: Ott Oras / allkirjastatud digitaalselt