

Projekti tunnus ja osa:	T2607 / Veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrk	Staadium:	Põhiprojekt
Töö nimi:	Jäneda külas Maarjaheina maaüksuse ja lähiala taristu projekt. Veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrk.	Vastutav isik:	Vahur Laas
Ehitise aadress(id):	Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Jäneda küla	Koostaja	Altren Projekt OÜ
		Kuupäev/versioon	24.08.2026/v01

Põhiliste materjalide loetelu torustike rajamisel.

Jrk.nr.	Materjali kirjeldus	Ühik	Kogus	Märkused
	<u>Veetorustik</u>			
1	Veetoru PE PN10 De32 mm	m	64	
2	Veetoru PE PN10 De40 mm	m	28	
3	Veetoru PE PN10 De50 mm	m	141	
4	Veetoru PE PN10 De63 mm	m	218	
5	Veetoru PE PN10 De225 mm	m	89	
6	Märkelint kirjaga "Vesi"	m	540	
7	Veetoru PE 100 RC PN10 De63 mm	m	180	
8	108m³ kasuliku mahuga tuletõrje veehoidla (2x60 m³) koos raudbetoonist ankurdusplaadiga 7700x12250x250 mm (vt joonis VKV-6-11)	kompl	1	
9	Tuletõrje veevõtukaev Di1000 mm (vt joonis VKV-6-11)	kompl	1	
10	Soojustus reoveekanaliseerimisitorule	kogum	1	
V-1	Elekterkeervis otsakork De32	tk	2	
	Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kahega	tk	2	
	Elekterkeevissiirdmik De63-32	tk	1	
	Elekterkeevispõlv 90° De63	tk	1	
	Elekterkeervis puursadul De63-32	tk	1	
	Elekterkeevismuhv De32	tk	1	
V-2; V-6	Elekterkeervis otsakork De32	tk	4	
	Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kahega	tk	4	
	Elekterkeevismuhv De32	tk	4	
	Elekterkeervis puursadul De63-32	tk	4	
V-3; V-4; V-5; V-7	Elekterkeervis puursadul De63-32	tk	4	
	Elekterkeevismuhv De32	tk	4	
	Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kahega	tk	4	
	Elekterkeervis otsakork De32	tk	4	

Projekti tunnus ja osa:	T2607 / Veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrk	Stadium:	Põhiprojekt
Töö nimi:	Jäneda külas Maarjaheina maaüksuse ja lähiala taristu projekt. Veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrk.	Vastutav isik:	Vahur Laas
Ehitise aadress(id):	Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Jäneda küla	Koostaja	Altren Projekt OÜ
		Kuupäev/versioon	24.08.2026/v01

Põhiliste materjalide loetelu torustike rajamisel.

Jrk.nr.	Materjali kirjeldus	Ühik	Kogus	Märkused
V-8	Elekterkeervis otsakork De40	tk	1	
	Maakraan DN32 koos spindlipikenduse ja kahega	tk	1	
	Elekterkeevismuhv De40	tk	1	
	Elekterkeervis puursadul De63-40	tk	1	
	Elekterkeeviskolmik De63	tk	1	
	Elekterkeevismuhv De63	tk	1	
	Elekterkeevispõlv 45° De63	tk	1	
V-9; V-11	Elekterkeervis puursadul De63-32	tk	2	
	Elekterkeevismuhv De32	tk	2	
	Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kahega	tk	2	
	Elekterkeervis otsakork De32	tk	2	
V-12	Elekterkeeviskolmik De63	tk	1	
	Elekterkeevismuhv De63	tk	1	
V-13; V-14	Elekterkeervis otsakork De40	tk	2	
	Maakraan DN40 koos spindlipikenduse ja kahega	tk	2	
	Elekterkeevismuhv De40	tk	2	
	Elekterkeervis puursadul De63-40	tk	2	
V-17	Elekterkeevispõlv 45° De63	tk	2	
	Elekterkeevissiirdmik De63-32	tk	1	
	Maakraan DN25 koos spindlipikenduse ja kahega	tk	1	
	Elekterkeervis otsakork De32	tk	1	
V-18; V-24	Elekterkeevispõlv 45° De63	tk	2	
V-16; V-19; V-20; V-21	Elekterkeevispõlv 45° De63	tk	4	
KH-1; KH-2	Elekterkeevismuhv De225	tk	6	
	Põlv 90° PE-torule De225	tk	2	
	PE-kaelus terasäärikuga De225	tk	2	
	Kuivhüdrant DN200 äärikuga	tk	2	
	<u>Reoveekanaliseerimisitorustik</u>			
1	Reoveetoru PVC SN8 De160 mm	m	282	

Projekti tunnus ja osa:	T2607 / Veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrk	Stadium:	Põhiprojekt
Töö nimi:	Jäneda külas Maarjaheina maaüksuse ja lähiala taristu projekt. Veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrk.	Vastutav isik:	Vahur Laas
Ehitise aadress(id):	Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Jäneda küla	Koostaja	Altren Projekt OÜ
		Kuupäev/versioon	24.08.2026/v01

Põhiliste materjalide loetelu torustike rajamisel.

Jrk.nr.	Materjali kirjeldus	Ühik	Kogus	Märkused
2	Reoveetoru PVC SN8 De200 mm	m	210	
3	Märkelint kirjaga "Kanal" reoveekanalisatsioonitorustikule	m	492	
4	Kontrolltoru De200/160 mm	tk	16	
5	Teleskoopiline reoveekanalisatsioonikaev De560/500 mm koos malm luugiga 40 T	tk	16	
6	Otsakork De160 torule	tk	16	
7	Teleskoopiline reoveekanalisatsiooni voolurahustuskaev De560/500 mm koos malm luugiga 40 T	tk	1	
8	Kummikiilsiber DN200 koos spindlipikenduse ja kahega	tk	1	
9	Reoveepumpla RVP-1 Di1400 mm, $Q_{\min}=4$ l/s, $H_{\min}=10.0$ m	kompl	1	
10	Soojustus reoveekanalisatsioonitorule	kogum	1	
	<u>Survekanalisatsioonitorustik</u>			
1	Survekanalisatsioonitoru PE PN10 De90 mm	m	122	
2	Märkelint kirjaga "Survekanal" survekanalisatsioonitorustikule	m	122	
3	Survekanalisatsioonitoru PE 100 RC PN10 De90 mm	m	186	
4	Soojustus survekanalisatsioonitorule	kogum	1	
KS-1	PE-otstega siiber DN80 koos spindlipikenduse ja kahega	tk	1	
	Elekterkeevismuhv De90	tk	1	
	Elekterkeevispõlv 45° De90	tk	2	
KS-2; KS-4; KS-9	Elekterkeevispõlv 45° De90	tk	6	
KS-6; KS-7; KS-8; KS-11	Elekterkeevispõlv 45° De90	tk	4	

Projekti tunnus ja osa:	T2607 / Veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrk	Stadium:	Põhiprojekt
Töö nimi:	Jäneda külas Maarjaheina maaüksuse ja lähiala taristu projekt. Veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrk.	Vastutav isik:	Vahur Laas
Ehitise aadress(id):	Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Jäneda küla	Koostaja	Altren Projekt OÜ
		Kuupäev/version	24.08.2026/v01

Põhiliste materjalide loetelu torustike rajamisel.

Jrk.nr.	Materjali kirjeldus	Ühik	Kogus	Märkused
---------	---------------------	------	-------	----------

Märkus:

1. Kõik materjalid koos nõutekohaseks paigaldamiseks vajalike kinnitusvahenditega.