

Projekti tunnus ja osa: T2607 / Veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrk

Töö nimi: Jäneda külas Maarjaheina maaüksuse ja lähiala taristu projekt. Veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrk.

Ehitise aadress(id): Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Jäneda küla

Staadium: Põhiprojekt

Vastutav isik: Vahur Laas

Koostaja: **Altren Projekt OÜ**

Kuupäev/version: 21.08.2026/v01

Põhiliste tööde loetelu torustike rajamisel.

Jrk	Tööde nimetus	Mööd- ühik	Kogus	Ühiku hind (EUR)	Summa (EUR)
1	Tööde läbiviimiseks vajalike seadmete ja materjalide ehitusplatsile toomine, hooldus ja äraviimine pärast tööde lõpetamist.	töö	1		
2	Liiklusmärkide paigaldamine liikluse ümberkorraldamiseks, ehitustsooni tähistamine	töö	1		
3	Torustiku rajamiseks vajaliku trassikoridori ettevalmistamine (võsa, puude, ajutiste ehitiste jms eemaldamine)	töö	1		
4	Projekteeritud torustike asukoha mahanärimine	töö	1		
5	Veetoru PE PN10 De32 mm paigaldamine	m	64		
6	Veetoru PE PN10 De40 mm paigaldamine	m	28		
7	Veetoru PE PN10 De50 mm paigaldamine	m	141		
8	Veetoru PE PN10 De63 mm paigaldamine	m	218		
9	Veetoru PE PN10 De225 mm paigaldamine	m	89		
10	Märkelint kirjaga "Vesi" paigaldamine	m	451		
11	Veetoru PE 100 RC PN10 De63 mm paigaldamine	m	180		
12	Veetorustiku sõlmede paigaldamine	töö	1		
13	108m³ kasuliku mahuga tuletõrje veehoidla (2x60 m3/) koos raudbetoonist ankurdusplaadiga 7700x12250x250 mm paigaldamine	kompl	1		
14	Tuletõrje veevõtukaev Di1000 mm (vt joonis VKV-6-11) paigaldamine	kompl	1		
15	Reoveetoru PVC SN8 De160 mm paigaldamine	m	282		
16	Reoveetoru PVC SN8 De200 mm paigaldamine	m	210		
17	Märkelint kirjaga "Kanal" reoveekanalisatsioonitorustikule paigaldamine	m	492		
18	Teleskoopiline reoveekanalisatsioonikaev De560/500 mm koos malm luugiga 40 T paigaldamine	tk	16		
19	Kontrolltoru De200/160 mm paigaldamine	tk	16		
20	Teleskoopiline reoveekanalisatsiooni voolurahustuskaev De560/500 mm koos malm luugiga 40 T paigaldamine	tk	1		
21	Otsakork De160 torule paigaldamine	tk	16		
22	Kummikiilsiber DN200 koos spindlipikenduse ja kapega paigaldamine	tk	1		

Projekti tunnus ja osa: T2607 / Veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrk

Töö nimi: Jäneda külas Maarjaheina maaüksuse ja lähiala taristu projekt. Veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrk.

Ehitise aadress(id): Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Jäneda küla

Staadium: Põhiprojekt

Vastutav isik: Vahur Laas

Koostaja: **Altren Projekt OÜ**

Kuupäev/version: 21.08.2026/v01

Põhiliste tööde loetelu torustike rajamisel.

Jrk	Tööde nimetus	Mööd- ühik	Kogus	Ühiku hind (EUR)	Summa (EUR)
23	Reoveepumpla RVP-1 Di1400 mm, $Q_{min}=4$ l/s, $H_{min}=10.0$ m	kompl	1		
24	Survekanalisatsioonitoru PE PN10 De90 mm paigaldamine	m	122		
25	Märkelint kirjaga "Survekanal" survekanalisatsioonitorustikule paigaldamine	m	122		
26	Survekanalisatsioonitoru PE 100 RC PN10 De90 mm paigaldamine	m	186		
27	Survekanalisatsioonitorustiku sõlmede paigaldamine	töö	1		
28	Survetorustike katsetamine	töö	1		
29	Isevoolsete torustike survepesu ja videouuring	töö	1		
30	Ehitatud torustike teostusmöödistus	töö	1		
31	Vajadusel kommunikatsioonide rajamine teisele sügavusele	töö	1		
32	Olemasolevate toruühenduste ühendamine	töö	1		
33	Olemasolevate toruühenduste sulgemine	töö	1		
34	Muud tegevused, mis on tarvilikud antud peatükki kuuluvate tööde lõpuleviimiseks (koos materjalidega)	töö	1		
Kokku					

Märkused:

1. Maksumus peab sisaldama kõiki töö teostamiseks vajalikke kulusi (tehnik, transport, tööjõud, maksud jne).
2. Kõik materjalid tuleb transportida, ladustada ja paigaldada vastavalt tootja poolt koostatud juhenditele.
3. Torustike paigaldamise maht sisaldab: katete eemaldamist, kaeve- ja tagasitäite töid, kaeviku toestamist, veetõrjet, liigse pinnase äravedu, ristuvate kommunikatsioonide toestamist, olemasolevatele ristuvatele kaablitele kaitsehülsside paigaldamist, torustike soojustuse paigaldamist, kohaliku pinnase asendamist liivaga, torudele aluse tegemist ja tihendamist, torude ja armatuuri paigaldamist, sõlmede tegemist, katete taastamist.