

<b>HEKA PROJEKT</b> Registrikood: 12543527 MTR nr: EEP002895		Projekteerija: K. Rajala-Pihl	Maia kinnistu detailplaneeringu alale veevarustuse ja kanalisatsiooni rajamine Virtsu alevik, Lääneranna vald, Pärnu maakond		
		Vastutav spetsialist: K. Rajala-Pihl	Kuupäev 26.06.2025	Projekti Nr. 24-155-1	Stadium PÕHIPROJEKT
NR.	TÖÖ KIRJELDUS	ÜHIK	MAHT	ÜHIKU HIND, €	MAKSUMUS, €
<b>1</b>	<b>KANALISATSIOON</b>				
	<i>Torustikud</i>				
1.1	Reoveekanalisatsioonitoru SN8 De160, tarnimine ja paigaldus	jm	303		0
1.2	Reoveekanalisatsioonitoru SN16 De160, tarnimine ja paigaldus	jm	20		0
1.3	Kanalisatsiooni survetoru PE PN10 De110, tarnimine ja paigaldus	jm	504		0
	<i>Kaevud</i>				
1.4	Teleskoopne reoveekanalisatsiooni vaatluskaev De800/630 mm (2<h<=3), tarnimine ja paigaldus	kmpl.	1		0
1.5	Teleskoopne reoveekanalisatsiooni vaatluskaev De800/630 mm (h<=2), tarnimine ja paigaldus	kmpl.	1		0
1.6	Teleskoopne reoveekanalisatsiooni vaatluskaev De560/500 mm (2<h<=3), tarnimine ja paigaldus	kmpl.	2		0
1.7	Teleskoopne reoveekanalisatsiooni vaatluskaev De560/500 mm (h<=2), tarnimine ja paigaldus	kmpl.	1		0
1.8	Teleskoopne reoveekanalisatsiooni vaatluskaev De400/315 mm (h<=2), tarnimine ja paigaldus	kmpl.	8		0
1.9	Teleskoopne reoveekanalisatsiooni kontrollkaev De200/160 mm (h<=2), tarnimine ja paigaldus	kmpl.	3		0
	<i>Muud</i>				
1.10	Reoveekanalisatsiooni ülepumpala ID1600 HDPE (detailid vt.joonisel VK-7-02), tarnimine ja paigaldus	kmpl.	1		0
1.11	Teleskoopne reoveekanalisatsiooni vooluhastuskaev De560/500 (detailid vt.joonisel VK7-03), tarnimine ja paigaldus	kmpl.	4		0
1.12	Survekanalisatsioonisõlmede paigaldamine (detailid vt. joonis VK-7-01), tarnimine ja paigaldus	kmpl.	1		0
1.13	PE-Kaitsehülss PE100-RC PN10 De200, tarnimine ja paigaldus kinnisel meetodil	jm	19		0
1.14	Torustike soojustamine, materjali tarnimine ja paigaldus	jm	62		0
<b>2</b>	<b>VEEVARUSTUS</b>				
	<i>Torustikud</i>				
2.1	PE veetoru PN10 De63, tarnimine ja paigaldus	jm	443		0
2.2	PE veetoru PN10 De32, tarnimine ja paigaldus	jm	37		0
	<i>Veetorustiku sõlmed</i> <i>*sisaldab kõikide vajalike materjalide hankimist ja tarnimist objektile</i>				
2.3	Veetorustiku sõlmed (detailid vt. joonis VK-7-01), tarnimine ja paigaldus	kmpl	1		0
2.4	Veetorustiku siibrikaev VSK-I (detailid vt. joonis VK-7-04), tarnimine ja paigaldus	kmpl	1		0
<b>3</b>	<b>KATETE TAASTAMINE</b>				
3.1	Asfaltkate taastamine	m2	110		0
3.2	Killustikust/kruusast kate taastamine	m2	620		0
3.3	Haljastuse taastamine	m2	2087		0
	<i>Muud</i>				
3.4	Liiklusmärkide chitustööde ajaks teiseldamine, ajutiste paigaldus, olemasoleva olukorra taastamine	töö	1		0

<b>HeKa PROJEKT</b> Registrikood: 12543527 MTR nr: EEP002895	Projekteerija: K. Rajala-Pihl	Maia kinnistu detailplaneeringu alale veevarustuse ja kanalisatsiooni rajamine Virtsu alevik, Lääneranna vald, Pärnu maakond			
	Vastutav spetsialist: K. Rajala-Pihl	Kuupäev 26.06.2025	Projekti Nr. 24-155-1	Staadium PÕHIPROJEKT	

NR.	TÖÖ KIRJELDUS	ÜHIK	MAHT	ÜHIKU HIND, €	MAKSUMUS, €

Käibemaks 24% 0  
**KOKKU 0**

**Märkus:**

Materjalide loetelus on toodud ainult põhimaterjalid, täpse tehnilise teostuse ja detailse materjalide valiku (s.h. ühendusliitmikud, sadulad, poognad, üleminekud, komikud, äärikud, mutrid, betoontoed jne, samuti ka geotekstiili mahud) teeb Töövõtja, kooskõlas Tellija nõuetega. Kooskõlastades Tellijaga võib materjalide valikus teha muudatusi tehniliselt samaväärsete materjalide vastu.