STROMTEC TÖÖ NR 25-132 TINGMÄRGID

- 1W2 1W2 — Proj. 0.4 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
- 1W1 1W1 — Proj 20 kV õhuliin
- Proj. liitumiskilp (reservtoru ja reaalset suurust tähistava tingmärgiga)
- Proj. kinnise läbindamise meetod
- Puurimise lähtekaevik
- Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
- Kruusa/killustikkattega tee taastamine
- Võsa raadamine
- Ol. olev keskpinge-õhuliin
- Proj. alajaam maanduspaigaldisega
- Katastriüksuse piir

Uue-Arunda
79701:001:0120

Aimla metskond 107
79701:001:0044

Uue-Arunda
79701:001:0120

X = 6466200

Y = 497250

X = 6466150

Y = 497100

Rajada uus keskpinge mast 103A:
KREO 11m, klass 3
Paigaldada liigpigepiirikud

Lõigus N-O lahtine meetod;
Kaabel paigaldada
kaablikaitsetorus De160, 750N;
Paigaldussügavus 1,0m

Projekteeritud maakaabel KPL421047;
AXLJ-TT 3x50+16 24kV;
Mast 103A → AJ27201
L=10+2270+6m;

Lõigus L-M kinnine meetod;
Kaabel paigaldada
kaablikaitsetorus De160, 1250N;
Paigaldussügavus min. 1,5m.
Vt risмtevälja joonis 009

Ettevaatust, truup!

Lõigus M-N lahtine meetod;
Kaabel paigaldada
kaablikaitsetorus De160, 750N;
Paigaldussügavus 1,5m

24155 Viljandi-Väluste-Mustla tee
79701:001:0089

Tellija: Elektrilevi OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714	Kuupäev: 05.02.2026
Töö nimetus:	Väluste lasketiir Riuma küla Viljandi vald Viljandi maakond, liitumine madalpingel. LC4783. Tööprojekt	MTR: TEL002388 Reg. nr: 12688881 Telefon: +372 553 4119 E-mail: jaanus@stromtec.ee	Töö nr: 25-132
Joonise nimetus:	Asnediplaani vaade 001	Projekteerija: Tõnis Kuusk; 55689833 Kontrollis: Jaanus Kaldoja	Joonise nr: 001 Mõõtkava: M1:500 A2