TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL
Olemasolev MP maakaabel
Projekteeritud puurimiskaevik
1W2 Projekteeritud 20 kV maakaabel kaitsetorus 750N D160mm, lahtine meetod
1W2 Projekteeritud 20 kV maakaabel kaitsetorus 1250N D160mm, kinnine meetod
Kinnistu piir
Olemasolev õhuliin

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-25-024
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
- Enne ehitustööde algust teavitada kinnistu omaikke ning taodelda tööde jaoks vajalikud load.

35301:001:1657
Valklaranna tee 11 // Olde

35301:001:1658
Valklaranna tee 9

35201:001:0496
Önnela

35201:001:0450
Uus-Olde

35201:001:0494
Valklaranna tee 12

35201:001:0128
Säluka

35201:001:0157
Lehe tn 2a liitumisega kaasnev investeering Kiiu alevik,Kuusalu vald, Harju maakond LC2817

N
W E
S

x= 6593550
y= 575000

x= 6593350
y= 574700

Puurimislõik B-C L=30m.

Puurimislõik A-B L=187m.
Vältida puujuurte kahjustamist.

Alates puurimiskaevikust "A" kuni mastini M32, paigaldada maakaabel lahtisel meetodil. Trass L=230m. Kaabli paigaldussügavus haljasalal min 1,0m.

Tellija: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112	Kuupäev: 21.04.2025
		Reg. nr: 11445550	Töö nr: ENS-25-024
Töö nimetus: Lehe tn 2a liitumisega kaasnev investeering Kiiu alevik,Kuusalu vald, Harju maakond LC2817		E-mail: sander.kotter@enersense.com	Joon nr: 001 / LK6
		Tel nr: +372 5547 836	Mõõtkava:1:500
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Sander Kotter	
		Kontrollis: Janar Kubbi	