N

85101:012:0200
Narva metskond 17

Y = 726400
X = 6578700

Raadada mets kaevetööde ulatuses ca 2242m²

Projekteeritud maakaabel KPL223025
AJ6866 - AJ14772
AXLJ-TT 3x50+16Cu; L(trass/kaabel)=3628/3650m
kaitsetorus Ø160; 450N; L(trass/toru)=3369/3380m

Ristumisel kraaviga paigaldada kaabel kraavi põhjast min 1,0m sügavamale

Y = 726350
X = 6578750

Y = 726300
X = 6578850

85101:012:0129
Narva metskond 74

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 23-95 TINGMÄRGID

- 1W2 — Proj. keskpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)
- 1W1 — Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)
- 1W2 — Proj. tarbija keskpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)
- Proj. madalpinge liitumiskilp tarbija reservtoruga
- Proj. tarbija maakaabelliini jätkumuhv
- Proj. maanduspaigaldis
- Proj. komplektalajaam või KP jaotuspunkt
- Proj. kinnise läbindamise meetod
- Kinnise läbindamise meetodi lähtekaevik
- Võsa ja metsa raadamine (kaevetööde ala)
- Tööst välja viidav keskpinge maakaabel
- Katastriüksuse piir
- Ol. olev madalpinge õhuliin
- Ol. olev madalpinge maakaabel
- Ol. olev keskpinge õhuliin
- Ol. olev keskpinge maakaabel
- Ol. olev kõrgepinge õhuliin
- V — V — Ol. olev veetrass
- K — D — D — Ol. olev kanalisatsioonitrass
- Ol. olev drenaaž

Tellija: Enefit Connect OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714	Kuupäev: 05.12.2023
		MTR: TEL002388	Töö nr: 23-95
		Reg. nr: 12688881	Joonise nr: 061
Töö nimetus: Seirepositsiooniде liitumine eleketrivõrguga Vaskнarva, Jaama, Karoli, Mustanina ning Auvere küla, Permis- ja Kuningaküla Alataguse vald ja Narva-Jõesuu linn Ida-Viru maakond. LR9177. Tööprojekt.		Telefon: +372 553 4119	Mõõtkava: M1:500/A2
		E-mail: jaanus@stromtec.ee	
Joonise nimetus: Asendiplaani vaade 60		Projekteerija: Harri Laks; tel 53 835 935	
		Kontrollis: Jaanus Kaldoja	