Võru mnt 10
70501:004:0328

MPL442985
AJ Kõrsiku F3 - JK71272 (vana 40328JK)
AXPK4G240, trass=17 m, L=21 m.
Kaabel paigaldada 0,2 m kaugusele olemasolevast maakaablitest, 0,7 m sügavusele 450N Ø110 kaitsetorusse.

Ettevaatust! Ristumine AS Revekor kanalisatsioonitrassiga de160 PVC.
Orienteeruv sügavus 1,89 m ja veetrassiga, mille täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Olemasolev jaotuskilp 40328JK asendada suuremaga.
Uus tunnus JK71272.

MPL442986
JK71272 (vana 40328JK) - JK71271 (vana Võru 11 KK)
AXPK4G240, trass=101 m, L=110 m.
Kaabel paigaldada 0,7 m sügavusele 450N Ø110 kaitsetorusse.

Ristumisel kõnniteega paigaldada kaabel kinnisel meetodil, min 0,5 m kaugusele olemasolevast kaablist, 1 m sügavusele 1250N Ø110 kaitsetorusse, trass=4 m.

Ristumisel maanteega paigaldada kaabel kinnisel meetodil, min 1,5 m sügavusele 1250N Ø110 kaitsetorusse, trass=24 m.

Ristumisel kõnnitee ja tänavaga paigaldada kaabel kinnisel meetodil, min 0,5 m kaugusele olemasolevast kaablist, 1 m sügavusele 1250N Ø110 kaitsetorusse, trass=23 m.

Ettevaatust! Ristumine AS Revekor kanalisatsioonitrassidega de200 PVC.
Orienteeruv sügavus 2,92 m. Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Ettevaatust! Ristumine olemasolevate maakaablitega.
Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Ettevaatust! Ristumine AS Revekor veetrassiga.
Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Ristumisel elupuudega paigaldada kaabel kinnisel meetodil, 1 m sügavusele 1250N Ø110 kaitsetorusse, trass=15 m.

65 Võru-Räpina tee
70501:004:0438

Ettevaatust! Ristumine AS Revekor kanalisatsioonitrassiga.
Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Ettevaatust! Ristumine olemasolevate maakaablitega.
Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Ettevaatust! Ristumine AS Revekor veetrassiga.
Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Haljastuse taastamine 25 m²

Nr. 0304008
AJ Kõrsiku F3 - 40328JK
Al3x70+1x25
Viia tööst välja.

Võhandu tn 31
117388LK
70501:004:0340

Võhandu tn 31
70501:004:0340

Haljastuse taastamine 3 m²

Haljastuse taastamine 3 m²

Nr. 0304009
40328JK - Võru 11 KK
Al3x70+1x25

Nr. 0304010
Võru 11 KK - Võhandu 33 KK
Al3x70+1x25
Viia tööst välja.

Haljastuse taastamine 8 m²

Võru mnt 11
70501:004:0351

Võru mnt 13
70501:004:0352

Lauta
70501:004:0125

JK71271
Võru 11 KK

Võhandu tn 34
70501:004:0400

Ettevaatust! Ristumine AS Revekor veetrassiga.
Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Ettevaatust! Ristumine olemasolevate maakaablitega.
Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Ettevaatust! Ristumine AS Gaasivõrk gaasitrassiga.
Orienteeruv sügavus 1,2 m - hoida püstvahekaugust min 1m.
Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Ettevaatust! Ristumine AS Revekor kanalisatsioonitrassiga 300 KER.
Orienteeruv sügavus 2,87 m. Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Ettevaatust! Ristumine Telia Eesti sidetrassiga.
Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Ettevaatust! Ristumine AS Revekor küttetrassiga.
Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.
Tööst väljas.

Ettevaatust! Ristumised AS Revekor kanalisatsioonitrassiga (tööst väljas).
Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Ettevaatust! Ristumine olemasolevate maakaablitega.
Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Ettevaatust! Ristumine AS Revekor sadeveetrassiga de200 PP, orient sügavus 1,45 m ja veetrassiga, mille täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Võhandu tn 33
70501:004:0375

Ristumisel tänavaga paigaldada kaabel kinnisel meetodil, min 1 m sügavusele 1250N Ø110 kaitsetorusse, trass=10 m.

23875LK

JK71270
Võhandu 33 KK

Võhandu tänav T3
70501:004:0113

Ettevaatust! Ristumine olemasolevate maakaablitega.
Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Ettevaatust! Ristumine AS Revekor kanalisatsioonitrassiga de160 PVC.
Orient. sügavus 1,62 m. Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Ettevaatust! Ristumine Telia Eesti sidetrassiga.
Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Ettevaatust! Ristumine olemasolevate maakaablitega.
Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Ettevaatust! Ristumised Telia Eesti sidetrassidega.
Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

MPL442987
JK71271 (vana Võru 11 KK) - JK71270 (vana Võhandu 33 KK)
AXPK4G240, trass=108 m, L=116 m.
Kaabel paigaldada 0,7 m sügavusele 450N Ø110 kaitsetorusse.

Olemasolev jaotuskilp Võru 11 KK asendada suuremaga.
Paigaldada 0,5 m kaugusele aiast ja veetrassist.
Uus tunnus JK71271.

Võhandu tn 36
70501:004:0316

Haljastuse taastamine



MÄRKUSED:
1. Tööde teostamisel lähtuda majandus- ja taristuminister 03.08 2015.a. määrus nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded"
2. Töid tuleb teostada vastavalt kõikidele kehtivatele seadustele, normidele, standarditele, nõuetele ja tehnoloogiatele.
3. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.
4. Täitepinnas liivpinnaste puhul nõutav tihendustegur 0,98.
5. Murukatte taastamisel peab kasvumulla huumuse sisaldus olema vähemalt 5%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld (ph 6,5-7,0). Ei tohi sisaldada taimedele kahjulikke jäätmeid ning peab olema tihendatav nii, et ei tekiks vajumisi ja vee loike.
6. Pealiskatted ehitada vastavalt katete ristlõike joonisele.
7. Katendite ehitusel arvestada olemasolevate kõrgustega.

KAEVEPINDADE TAASTAMISTÖÖDE MAHUD:
1. Haljastuse taastamine 39 m²

MÄRKUSED : Plaan on mõõdistatud L-EST97 süsteemis
Kõrgused EH2000 süsteemis.

TINGMÄRGID:
- Projekteeritud jaotuskilp
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kinnisel meetodil
- Olemasolev 10 kV maakaabel
- Olemasolev 0,4 kV maakaabel
- Olemasolev 10 kV õhuliin
- Olemasolev 0,4 kV õhuliin
- Olemasolev küttetrass
- Olemasolev veetrass
- Olemasolev kanalisatsioonitrass
- Olemasolev survekanalisatsioonitrass
- Olemasolev sadekanalisatsioonitrass
- Olemasolev gaasitrass
- Olemasolev sidetrass
- Olemasolev sidetrass
- Haljastuse taastamine
- Demonteeritav objekt
- Katastripiir

MÄRKUSED:
1. Enne ehitustööde algust peab koos Võhandu tn 31 kinnistu omanikuga üle vaatama robotmuruniiduki kaabli täpse asukoha - tel 510 2559 Jaan.
2. Võru tn 11 kinnistul om lubatud kaabli paigaldamine ka lahtisel meetodil ja on lubatud elupuid maha võtta.

A&O MAAMõõDUBüROO OÜ			Põlva Aasa 6 Tel. 9 47 69
Räpina linn, IP8316 Kõrsiki alajaama F3 nõuetekohasus, geodeetiline aluspla			Töö nr. 327/25 M 1:500
Objekti asukoht	Räpina linn		Tegevuslitsentsid
Tellija	Leonhard Weiss OÜ		179 MA ; 36 MA-k
Töö täitja	E.Selgis		15.10.2025.a.
Juhataja	A. Parts		15.10.2025.a.

Projekt: Kõrsiku alajaama F3 nõuetekohasus. Räpina linn, Räpina vald, Põlva maakond.					Tellija: Elektrilevi OÜ
LEONHARD WEISS	Joonis: Asendiplaan				Joonise nr: IP8315_TP_EL-4-01
	Projekteeris: Raido Rebane		12.11.2025	+372 5699 8445	Mõõtkava: M 1: 500
	Kontrollis: Hendrik Vissel		12.11.2025	+372 5196 7694	Staadium: Tööprojekt
	Projektijuht				Keel: EST / Leht: 1 / Lehti: 1

LEONHARD WEISS OÜ
E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348
EE101756486