TINGMÄRGID:

- Projekteeritud jaotuskilp, liitumiskilp
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kinnisel meetodil
- Projekteeritud kaablimuhv
- Ümbertõstetav 0,4 kV maakaabel kaitsetorus
- Katastripiir

TEISTE PROJEKTIDE TINGMÄRGID:

- LC3478 raames projekteeritud 0,4 kV maakaabel

6408400

678750

MPL437885
AXPK4G120

Projekteeritud 2-kohaline liitumiskilp LK236997 paigaldada Taibu ja Aru kinnistute piirile, min 1 m kaugusele kruusatee äärest, teeninduskülgega tee suunas. Kilbile ehitada pot. ring ja maandus 100Ω ning tarbijatele kaitsetorud, L=2x2 m. Tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav joon peab jääma kruusateega samale kõrgusele (~155.05). Paigaldada märketulp.

Aru
91701:001:2758

LK236997

25160 Käätso-Kasaritsa tee
91804:002:1100

Ristumisel kruusateega paigaldada kaabel kinnisel meetodil
1 m sügavusele 1250N Ø110 kaitsetorusse, trass=6 m.

MPL440952
JK70925 - LK236997
AXPK4G120, trass=150 m, L=155 m.
Paigaldada 1 m sügavusele ja 1 m kaugusele teest või 1 m kaugusele kinnistupiirist, 450/1250N Ø110 kaitsetorusse.

Taibu
91701:001:2757

Ristumisel metsaga paigaldada kaabel kinnisel meetodil
1 m sügavusele 1250N Ø110 kaitsetorusse, trass=31 m.

postkastid

JK70925

Vatsametsa
91804:002:0216

Projekteeritud jaotuskilp JK70925 paigaldada paigaldada Vatsametsa kinnistule ca 2,5 m kaugusele teest. Olemasolev F4 maakaabel MPL437885 AXPK4G120 kaevata lahti ning teha sisselõige ja tõsta alajaama poolne ots projekteeritud jaotuskilpi JK70925 ning teise otsa teha jätkumuhv KM1 ja pikendada kaabliga AXPK4G120 projekteeritud jaotuskilpi JK70925. Kaablid paigaldada 450N Ø110 kaitsetorudesse. Ehitada maandus 100Ω ja paigaldada märketulp. Tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav joon peab jääma kruusateega samale kõrgusele (~150.90).

Ristumisel kruusateega paigaldada kaabel kinnisel meetodil
1 m sügavusele 1250N Ø110 kaitsetorusse, trass=6 m.

MPL440953
JK70925 - KM1 (LK235237)
AXPK4G120, trass=2 m, L=4 m.

Projekt	Taibu ja Aru kinnistute elektriliitumine. Meeliku küla, Võru vald, Võru maakond				Tellija	Elektrilevi OÜ	
Joonis	Asendiplaan				Joonise nr	LC3909_TP_EL-4-01	
Projekteeris	Raido Rebane		16.06.2025	+372 5699 8445	Mõõtkava	M 1: 500	
Kontrollis	Andres Mee		16.06.2025	+372 511 9005	Staadium	Tööprojekt	
Projektijuht					Keel	Leht	Lehti
					EST	1	1

LEONHARD WEISS
LEONHARD WEISS OÜ
E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348
EE101756486