

Ehitusmaterjalide ja tööde loetelu				
TABEL 1				
Nr.	Materjal	Ühik	Kogus	Märkused
1	2	3	4	5
	Kanalisatsioonitorustik			
1	Kanalisatsioonitoru PVC De 110 SN8	jm	32,2	
2	Teleskoopiline kanalisatsioonikaev PE De400/315 kaas 40T	tk	1	
3	Septik V=3 m3, 3-kambriline	tk	1	
4	Biopuhasti Ecorock 2000	tk	1	
5	Kanalisatsioonitorule PVC liitmikud s.o siirdmikud, muhvid jne.	obj	1	
6	EPS-plaat 100mm	m2	10	
	Ehitustööd			
1	EELTÖÖD	obj	1	
2	TORUSTIKU PAIGALDAMINE, sh	obj	1	
3	Kanalisatsioonitoru paigaldamine	jm	32,2	
4	Kaevude paigaldamine	tk	1	
5	Septiku V=3 m3 paigaldamine	tk	1	
6	Biopuhasti Ecorock 2000	tk	1	
7	Kaevemaht	m3	21,1	
8	Torustike aluse ettevalmistus	m2	16	
9	Torustike mahamärkimine	m	32,2	
10	Lõpetustööd	obj	1	
11	Ehitustööd, mis pole eespool loetletud, kuid on vajalikud projekti lahenduse järgi	obj	1	

Kui joonistel kujutatud tööde teostamiseks on vajalikud spetsifikatsioonis mittetoodud materjalid, kuuluvad need töövõtu sisse.

Koostanud : A.Justus