

MAKSUMUSE HINNANG

Art. nr.	Töö kirjeldus	Mööd-ühik	Maht	Üh. hind	Maksumus
1	2	3	4	5	6
1 ÜLDISED					
10201	Proovivõtt ja katsetamine	summa	1	1500,0	-
10202	Load, kindlustused	summa	1	500,0	-
10204	Tööpiirkonna korrashoid	summa	1	700,0	-
10210	Ajutised tööd	summa	1	500,0	-
10211	Tööde mõõdistamine ja märkimistööd	summa	1	1500,0	-
2 EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE					
20101	Ettevalmistustööd	summa	1	1200,0	-
20212	Tee maa-ala puhastamine	m ²	8551	0,2	-
20208	Üksikpuude ja põõsaste eemaldamine koos kändude juurimisega (freesimisega)	tk	25	70,0	-
20306	Plasttruupide D400 lammutamine	m	17	60,0	-
20313	Äärekivide lammutamine	m	17	9,0	-
3 MULLATÖÖD					
30101	Kasvupinnase eemaldamine	m ³	2750	4,0	-
30103	Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine	m ³	2914	4,0	-
30107	Kraavide ja nõvade kaevamine	m ³	50	4,5	-
30201	Kraavide puhastamine	m	10	4,0	-
30402	Muldkeha ehitus juurdeveetavast pinnasest, filtr. ≥ 0,5 m/ööp	m ³	3303	11,0	-
30501	Aheraine ja liiva segu (50:50) h=30 cm	m ²	3637	3,5	-
30501	Aheraine ja liiva segu (50:50) h=20 cm	m ²	3880	3,1	-
4 KATENDI EHITUS					
40101	Ol. ol. sõidutee katendi freesimine h=8 cm	m ²	2120	2,9	-
40501	Killustikalus h=20 cm	m ²	3233	6,0	-
40501	Killustikalus h=25 cm	m ²	2713	6,8	-
40511	Sidumata segust kate (s.h. purustatud kruus) h=20 cm	m ²	318	7,0	-
42001	Kruntimine bituumenemulsiooniga	m ²	286	0,3	-
43002	Tihedast asfaltbetoonist kiht AC 8 Surf h=5 cm	m ²	2395	15,0	-
43002	Tihedast asfaltbetoonist kiht AC 16 Surf h=6 cm (MS)	m ²	286	18,0	-
43002	Tihedast asfaltbetoonist kiht AC 16 Surf h=6 cm	m ²	2180	18,0	-
44501	Peenarde kindlust. kivimaterjali seguga fr. 0/32 h=6 cm	m ²	72	3,8	-
45001	Betoonäärekivid 15x29 cm	m	388	22,0	-
5 DRENAAZ JA TRUUBID					
51001	Plasttruup SN8 d400	m	43,0	120,0	-
51001	Terastruup D1000	m	8,0	210,0	-
7 LIIKLUKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID					
70107	Liiklusmärgid 0 suurusgrupp	tk	12	85,0	-
70108	Liiklusmärgi postid koos vundamendiga	tk	8	65,0	-
70201	Teekattemärgistus värviga	m ²	18	8,0	-
70202	Teekattemärgistus termovaluplastikuga	m ²	0	20,0	-
70402	Kahepoolne pörkepiire N2W3	m	39	130,0	-
70405	Ankurdav mahaviik (l= 8 m)	tk	2	3200,0	-
70901	Ajutine liikluskorraldus (s.h. infotahvlid ja liikluskorraldusprojekt)	summa	1	1500,0	-

1	2	3	4	5	6
8 TEHNOVÕRGUD					-
80213	Ol. olevate sidekaablite kaitsmine (paigald. torusse d100)	m	6	50,0	-
9 MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD					-
90201	Muru kasvualuse rajamine ja muru külvamine	m ²	3300	2,5	-
OBJEKT KOKKU:					-
Ettenägemata tööd 5 %					-
Kokku koos ettenägemata töödega					-
Käibemaks 22%					-
KÕIK KOKKU:					-

Märkused:

1. Esitatud töödemahud on teoreetilised, st need on mõõdetud jooniste alusel ehitustarindi geomeetristest mõõtmetest lähtuvalt (materjalid on arvestatud paigaldatuna ja tihendatuna). Kõik mahud tuleb tööde käigus täpsustada.
2. Objektil võib esineda tundmatuid maa- aluseid kommunikatsioone (elektri-, side-, veevõrgud ja muud rajatised), mis võivad suurendada tööde mahtusid ja tööde maksumust.
3. Kasutatud " Teetööde tehniline kirjeldus" versiooni MA 2019-xxx (MA peadirektori 18.02.2019 käskkiri nr 1/2/19/096)