

ehitusprojekt

Põhiliste tööde loetelu sademeveekanalisisatsioonitorustike rajamisel

Jrk	Tööde nimetus	Mööd- ühik	Kogus	Ühiku hind (EUR)	Summa (EUR)
	Torustike paigaldamise maht sisaldab: katete lõikamist/eemaldamist, kaeve- ja tagasitäite töid, kaeviku toetamist, veetõrjet, liigse pinnase äravedu, ristuvate kommunikatsioonide toetamist, olemasolevatele ristuvatele kaablitele kaitsehülsside paigaldamist, kohaliku pinnase asendamist liivaga, torudele aluse tegemist ja tihendamist, torude ja armatuuri paigaldamist, sõlmede tegemist, katete taastamist kuni alumise asfaldikihini (kõik tööd koos materjali maksumusega)				
1	Tööde läbiviimiseks vajalike seadmete ja materjalide ehitusplatsile toomine, hooldus ja äraviimine pärast tööde lõpetamist.	töö	1	0	0
2	Torustiku rajamiseks vajaliku trassikoridori ettevalmistamine (võsa, puude, põõsaste, mullavallide, tõkete, aedade jms eemaldamine)	töö	1	0	0
3	Olemasolevate ristuvate kommunikatsioonide (drenaazitorustikud, kaugküttetorustikud jne) asukoha ning sügavuse selgitamine väljakaevamise teel	töö	1	0	0
4	Projekteeritud torustike asukoha mahamärkimine	töö	1	0	0
5	Sademeveekanalisisatsioonitoru SN8 PP De200 mm paigaldamine	m	65	0	0
6	Sademeveekanalisisatsioonitoru SN8 PP De250 mm paigaldamine	m	250	0	0
7	Sademeveekanalisisatsioonitoru SN8 PP De315 mm paigaldamine	m	135	0	0
8	Hülsitoru PE PN10 RC De400 mm paigaldamine kinnisel meetodil	m	23	0	0
9	Märkelint "sademeveekanalisisatsioon"	m	450	0	0
10	Teleskoopiline sademeveekanalisisatsioonikaev PE De560/500 koos malm luugiga 40 T paigaldamine	tk	11	0	0
11	Teleskoopiline sademevee restkaev De560/500 mm koos KANT malm luugiga 40 T (pallsettepesaga 300l) paigaldamine	tk	6	0	0
12	Teleskoopiline sademevee restkaev De560/500 mm koos KANT malm luugiga 40 T (külgmise sissevooluga, pallsettepesaga 300l) paigaldamine	tk	1	0	0
13	Sademeveetorustik väljavoolu kivikindlustuse rajamine	töö	1	0	0
14	Veetoru PE PN10 De110mm paigaldamine	m	3	0	0
15	Märkelint "Vesi" paigaldamine	m	3	0	0
16	Signaaltraat ø min 2,5mm paigaldamine	m	3	0	0
17	Veetorustiku sõlmede paigaldamine	töö	1	0	0
18	Veetoru läbipesu ja desinfitseerimine	töö	1	0	0
19	Isevoolsete torustike survepesu ja videouuring	töö	1	0	0

20	Ehitatud torustike teostusmõõdistus	töö	1	0	0
21	Muud tegevused, mis on tarvilikud antud peatükki kuuluvate tööde lõpuleviimiseks (koos materjalidega)	töö	1	0	0
OBJEKT KOKKU:					0
Ettenägemata tööd 5 %					0
Kokku koos ettenägemata töödega					0
Käibemaks 24%					0
KÕIK KOKKU:					0

Märkused:

1. Maksumus peab sisaldama kõiki töö teostamiseks vajalikke kulutusi (tehnik, transport, tööjõud, maksud jt)
2. Kõik materjalid tuleb transportida, ladustada ja paigaldada vastavalt tootja poolt koostatud juhenditele.
3. Taastada tuleb kõik ehitustööde käigus rikutud katted, enne ehitusööde algust olemas olnud mahus.