



Kaabli nr.	Nimetus	Kaabli mark ja ristlõige mm ²
68669	Sisend, jaotuskilp TRK7-1:JK61441 AJ Jahi nr.525 fiider F3	AXPK 4G240
68674	Sisend, jaotuskilp TRK7-2:JK62378 AJ Jahi nr.525 fiider F4	AXPK 4G240
MPL401049	Väljund, liitumiskilp LK1-9:LK217274 (Kimsi tee 2/Kimsi tee 2a)	AXPK 4G50
	Väljund, liitumiskilp LK4-17:LK209393 (Kimsi tee 1)	AXPK 4G50
52551	Väljund, liitumiskilp LK200480 (Kimsi tee 3/Kimsi tee 5)	AXPK 4G120
52551	Väljund, liitumiskilp LK217275 (Telia sidekapp)	AXPK 4G120

- Kilbi tehnilised andmed: juhistiku süsteem L1,L2,L3,PEN, maandamisviis TN-C, kaitseaste IP34D, lukustatava uksega, paigaldus – väljas, kaablite sisestus – alt.
- Kilp paigaldatakse olemasoleva liitumiskilbi LK4-17:LK209393 kõrvale, maasse süvistatava sokliga.

ELEKTRITSENTRUM

Tel.6506156, 6701177
Fax.6506112
E-mail projekt@elektritsentrum.ee
MTR nr. EEP001002, EL10166300-0001

Väina 13
11612 Tallinn

Tellij

Imatra Elekter AS

Objekt

Kimsi tee 0,4kV elektrivõrgu ümberehitus,
Pringi küla, Viimsi vald, Harju maakond

Stadium

Tööprojekt

22010

Projekti juht A.Raja

Projekteerija T.Tšernetsova

Kuupäev 06.2022

Jaotuskilbi TRK-9:JK64743 skeem

EL-5-02

LEHT 1/1

VERSION 1