


Pos	Nimetus ja tehnilised andmed	Tüüp	Ühik	Hulk	Märkus
1. 0,4kV ELEKTRIVÕRK					
1	Jaotuskilp JK64743, vastavalt skeemile EL-5-02		tk	1	
2	Kahekohaline liitumiskilp LK217274, vastavalt skeemile EL-5-03		tk	1	
3	Ühekohaline liitumiskilp LK217275, vastavalt skeemile EL-5-04		tk	1	
4	Neljakohaline liitumiskilp LK217276, vastavalt skeemile EL-5-05		tk	1	
5	Jõukaabel 1kV	AXPK4G240	m	280	
6	Jõukaabel 1kV	AXPK4G120	m	80	
7	Jõukaabel 1kV	AXPK4G50	m	20	
8	Jõukaabel 1kV	AXPK4G16	m	90(+40)	tarbija kaabel
9	Jätkumuhv 1kV kaablile AXPK4G16		kompl	2	
10	Kaablikaitsetoru Ø 110mm, 1250N		m	60	puurimistoru
11	Kaablikaitsetoru Ø 110mm, 750N		m	285	
12	Kaablikaitsetoru Ø 50mm, 450N		m	85(+35)	
13	Kilbi maanduskomplekt		kompl	4	
14	Kaabli märgistuslint		m	370(+35)	
15	Kaevetööd		m³	105(+15)	
16	Kergkruus		l	80	kilbi põhja

2. KATETE TAASTAMISE TÖÖD

1	Murukatte taastamine		m²	252(+40)	
2	Sõidutee asfaltbetoonkatte taastamine		m²	64	

Märkus:

- Kõikide seadmete ja materjalide puhul on lubatud kooskõlastatult tellijaga nende asendamine teiste firmade vähemalt samaväärsete toodetega.
- Sulgudes on näidatud materjalide kogus, mis on vajalik Kimsi tee 2 tarbija kaabli paigaldamiseks (kui tekib vajadus).

 <p> Tel. 6506156, 6701177 Fax. 6506112 E-mail projekt@elektritsentrum.ee MTR nr. EL10166300-0001 </p>			Tellija Imatra Elekter AS		Staadium
			Objekt Kimsi tee 0,4kV elektrivõrgu ümberehitus, Pringi küla, Viimsi vald, Harju maakond		Tööprojekt
					22010
Projekti juht	A.Raja		PÕHILISTE ELEKTRISEADMETE JA -MATERJALIDE LOETELU		EL-8-01
Projekteerija	T.Tšernetsova				Leht 1/1
					Version 1
Kuupäev	07.2022				