ÕKA	Elektrilise ajamiga kompensatsiooniõhuava
22 in	Parkla evakuatsioonilahendus(-1. korrusel viibib üheaegselt kuni 112 inimest)
6 kg	Parklasse paigaldatakse 6 kg tulekustutid, vähemalt 1 tulekustuti iga 12 sõiduki (parkimiskoha) kohta.
5 kg	Elektrikilbiruumi ja nõrkvooluruumi või nende ruumide sissepääsude lähedale paigaldatakse üks 5 kg süsihappegaaskustuti.
	Elektriautolaadija, seinal
	Projekteeritav Merimetsa tee 8 hoonete parkimise, teenindamise ja ligipääsu servituudiala
	Projekteeritav Merimetsa tee 6 hoone parkimise, teenindamise ja ligipääsu servituudiala
	Projekteeritav servituudiala hoonesisesele alajaamale võrgu valdaja kasuks
SE -1.5M2	Suitsutsoonide kavandatud asukohad ja tähised
	Tuletõkkesektsiooni piirjoon EI60
	Tuletõkkesektsiooni piirjoon EI90
	Tuletõkkesektsiooni piirjoon EI120

Muudatuse nr	Muudatus	Kuupäev
P-01	Panipaika suurendatud	18.03.2026
P-02	Panipaika muudetud	18.03.2026
P-03	Lisatud elektriauto laadimiskohad	18.03.2026
P-04	Parkimiskohti liigutatud	18.03.2026
P-05	Panipaika muudetud	18.03.2026
P-06	Panipaika muudetud	18.03.2026
P-07	Lisatud elektriauto laadimiskohad	18.03.2026
P-08	Lisatud elektriauto laadimiskohad	18.03.2026
P-09	Parkimiskohta liigutatud ja tehnoruum lisatud	18.03.2026
P-10	Vahesein lisatud, EI120. Parkla pindala muutunud	18.03.2026
P-11	Panipaikasid muudetud, Koridori pindala muutunud	18.03.2026
P-12	Peakilbiruumi liigutatud	18.03.2026
P-13	Tehnoruume ja parkimiskohti liigutatud, tehnoruumide pindalasid muudetud	18.03.2026
P-14	Elektriauto laadimiskohad lisatud	18.03.2026
P-15	Trepikoda ja liftihall üheks tuletõkkesektsiooniks ühendatud, siseuks eemaldatud	18.03.2026
P-16	Trepikoda ja liftihall üheks tuletõkkesektsiooniks ühendatud, siseuks eemaldatud	18.03.2026
P-17	Post eemaldatud	18.03.2026
P-18	Koridori pindala muutunud	18.03.2026
P-19	Ruumi otstarve ja pindala muutunud	18.03.2026
P-20	Ruumide pindalad muutunud	18.03.2026
P-21	Koridori pindala muutunud	18.03.2026
P-22	Koridori pindala muutunud	18.03.2026
P-23	Ruumi otstarve muutunud	18.03.2026
P-24	Tehnoruumi pindala korrigeeritud	18.03.2026
P-26	Tuletõkkesektsioonide piirjoone täpsustatud, suitsutsoone muudetud	18.03.2026

MM68 -1. parkla ruumide eksplikatsioon				
EHR TÜÜP	Korrus	Ruumi number	Ruumi nimi	Ruumi pind
Tehnopind				
	Kelder -1	0.108	Tehnoruum	15,8
	Kelder -1	0.113	Peakilbiruum	7,4
	Kelder -1	0.148	Tehnoruum	10,5
	Kelder -1	0.151	Tehnoruum	10,1
	Kelder -1	0.152	Tehnoruum	10,2
	Kelder -1	0.153	Tehnoruum	32,5
	Kelder -1	0.154	Tehnoruum	45,6
	Kelder -1	0.174	Tehnoruum	36,6
	Kelder -1	0.201	Peakilbiruum	7,6
	Kelder -1	0.210	Tehnoruum	6,2
				182,5 m²
Üldkasutatav pind				
	Kelder -1	0.64	Liftihall	8,7
	Kelder -1	0.65	Lift L2	3,1
	Kelder -1	0.66	Trepikoda TR2	11,1
	Kelder -1	0.67	Koridor	13,8
	Kelder -1	0.68	Panipaik 2	1,7
	Kelder -1	0.69	Panipaik 3	1,7
	Kelder -1	0.70	Panipaik 4	1,7
	Kelder -1	0.71	Panipaik 5	1,7
	Kelder -1	0.72	Panipaik 6	1,7
	Kelder -1	0.73	Panipaik 7	3,1
	Kelder -1	0.74	Panipaik 8	1,8
	Kelder -1	0.75	Panipaik 9	1,8
	Kelder -1	0.76	Panipaik 10	1,8
	Kelder -1	0.77	Panipaik 11	1,8
	Kelder -1	0.78	Panipaik 12	1,6
	Kelder -1	0.79	Panipaik 13	1,6
	Kelder -1	0.80	Panipaik 14	1,6
	Kelder -1	0.81	Panipaik 15	1,6
	Kelder -1	0.82	Panipaik 16	1,6
	Kelder -1	0.83	Panipaik 17	1,6
	Kelder -1	0.84	Panipaik 18	1,6
	Kelder -1	0.85	Panipaik 19	1,6
	Kelder -1	0.86	Koridor	15,5
	Kelder -1	0.87	Panipaik 39	3,7
	Kelder -1	0.88	Panipaik 40	2,8
	Kelder -1	0.89	Panipaik 38	1,6
	Kelder -1	0.90	Panipaik 37	1,6
	Kelder -1	0.91	Panipaik 36	1,6
	Kelder -1	0.92	Panipaik 35	1,6
	Kelder -1	0.93	Panipaik 34	1,6
	Kelder -1	0.94	Panipaik 33	4,1
	Kelder -1	0.95	Panipaik 32	1,7
	Kelder -1	0.96	Panipaik 31	1,7
	Kelder -1	0.97	Panipaik 30	1,7
	Kelder -1	0.98	Panipaik 29	1,7
	Kelder -1	0.99	Panipaik 28	1,7
	Kelder -1	0.100	Panipaik 27	1,7
	Kelder -1	0.101	Panipaik 26	1,7
	Kelder -1	0.102	Panipaik 25	1,6
	Kelder -1	0.103	Panipaik 24	1,6
	Kelder -1	0.104	Panipaik 23	1,5
	Kelder -1	0.105	Panipaik 22	1,5
	Kelder -1	0.106	Panipaik 21	1,5
	Kelder -1	0.107	Panipaik 20	2,6
	Kelder -1	0.109	Trepikoda TR3	7,3
	Kelder -1	0.110	Liftihall	8,7
	Kelder -1	0.111	Lift L3	3,1
	Kelder -1	0.112	Panipaik 105	12,8
	Kelder -1	0.114	Rattahoidla 28tk	17,9
	Kelder -1	0.115	Koridor	3,3
	Kelder -1	0.116	Panipaik 68	3,0
	Kelder -1	0.117	Panipaik 69	1,8
	Kelder -1	0.118	Panipaik 70	1,8
	Kelder -1	0.119	Panipaik 71	1,8
	Kelder -1	0.120	Koridor	19,5
	Kelder -1	0.121	Panipaik 41	3,3
	Kelder -1	0.122	Panipaik 42	2,8
	Kelder -1	0.123	Panipaik 43	1,7
	Kelder -1	0.124	Panipaik 44	1,7
	Kelder -1	0.125	Panipaik 45	1,7
	Kelder -1	0.126	Panipaik 46	1,7
	Kelder -1	0.127	Panipaik 47	1,7
	Kelder -1	0.128	Panipaik 48	1,7
	Kelder -1	0.129	Panipaik 49	1,7
	Kelder -1	0.130	Panipaik 50	1,7
	Kelder -1	0.131	Panipaik 51	1,7
	Kelder -1	0.132	Panipaik 52	1,7
	Kelder -1	0.133	Panipaik 53	1,7
	Kelder -1	0.134	Panipaik 54	1,8
	Kelder -1	0.135	Panipaik 55	1,8
	Kelder -1	0.136	Panipaik 56	1,8
	Kelder -1	0.137	Panipaik 57	1,8
	Kelder -1	0.138	Panipaik 58	1,8
	Kelder -1	0.139	Panipaik 59	1,8
	Kelder -1	0.140	Panipaik 60	1,8
	Kelder -1	0.141	Panipaik 61	1,8
	Kelder -1	0.142	Panipaik 62	1,8
	Kelder -1	0.143	Panipaik 63	1,8
	Kelder -1	0.144	Panipaik 64	1,8
	Kelder -1	0.145	Panipaik 65	1,8
	Kelder -1	0.146	Panipaik 66	1,8
	Kelder -1	0.147	Panipaik 67	1,8
	Kelder -1	0.149	Trepikoda TR5	14,9
	Kelder -1	0.150	Lift L5	3,1
	Kelder -1	0.155	Trepikoda TR1	11,1
	Kelder -1	0.156	Liftihall	19,0
	Kelder -1	0.157	Panipaik 90	1,9
	Kelder -1	0.158	Lift L1	3,1
	Kelder -1	0.159	Koridor	8,6
	Kelder -1	0.160	Panipaik 91	1,7
	Kelder -1	0.161	Panipaik 92	1,7
	Kelder -1	0.162	Panipaik 93	1,7
	Kelder -1	0.163	Panipaik 94	1,7
	Kelder -1	0.164	Panipaik 95	1,7
	Kelder -1	0.165	Panipaik 96	1,7
	Kelder -1	0.166	Panipaik 97	1,3
	Kelder -1	0.167	Panipaik 98	3,0
	Kelder -1	0.168	Panipaik 99	1,7
	Kelder -1	0.169	Panipaik 100	1,7
	Kelder -1	0.170	Panipaik 101	1,7
	Kelder -1	0.171	Panipaik 102	1,7
	Kelder -1	0.172	Panipaik 103	1,7
	Kelder -1	0.173	Panipaik 104	1,7
	Kelder -1	0.175	Rattahoidla 22tk	14,2
	Kelder -1	0.176	Koridor	4,5
	Kelder -1	0.179	Panipaik 81	1,8
	Kelder -1	0.180	Panipaik 82	9,1
	Kelder -1	0.181	Panipaik 83	1,6
	Kelder -1	0.182	Panipaik 84	1,7
	Kelder -1	0.183	Panipaik 85	2,2
	Kelder -1	0.184	Panipaik 86	2,0
	Kelder -1	0.185	Panipaik 87	1,9
	Kelder -1	0.186	Panipaik 73	1,8
	Kelder -1	0.187	Panipaik 74	1,7
	Kelder -1	0.188	Panipaik 75	1,6
	Kelder -1	0.189	Panipaik 76	1,5
	Kelder -1	0.190	Panipaik 77	1,7
	Kelder -1	0.191	Panipaik 78	1,6
	Kelder -1	0.192	Panipaik 79	1,7
	Kelder -1	0.193	Panipaik 80	2,8
	Kelder -1	0.194	Trepikoda TR4	7,1
	Kelder -1	0.195	Liftihall	9,0
	Kelder -1	0.196	Lift L4	3,1
	Kelder -1	0.197	Parkla	1474,8
	Kelder -1	0.202	Koristajaruum	3,3
	Kelder -1	0.203	Koridor	2,0
	Kelder -1	0.204	Koristajaruum	3,0
	Kelder -1	0.205	Koristajaruum	3,2
	Kelder -1	0.207	Panipaik 1	1,8
	Kelder -1	0.208	Panipaik 72	2,3
	Kelder -1	0.209	Parkla	1912,2
				3817,2 m²
Suletud netopind kokku				3999,7 m²

OBJEKTI NIMI JA AADRESS	TELLIJA		PROJEKTI AUTORID		
Hipodroomi korterelamud Merimetsa tee 6, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, Tallinn, Harju maakond	Hipodroomi Development OÜ		JAAN PORT, NEEME TIIMUS, KATRIN KAEVATS, MARKUS NIMIK, ANNALIISA RAID, ANNI REITALU		
	VASTUTAV SPETSIALIST: Neeme Tiimus	KOOSTAJA: Neeme Tiimus	SUM ELISABETH VÄRV		
JOONISE NIMI JA MÕÕTKAVA	MÕÕTKAVA	PROJ. NR.	STAADIUM	LEHE NR.	KUUPÄEV
-1. korruse plaan	M1:200	MM68	EP	AR1-01	07/04/2026

PIN ARHITEKTID

PIN ARHITEKTID OÜ ° TATARI 64 ° TALLINN 10134 ° E-MAIL:pinarhitektid@pinarhitektid.ee ° MTR:EEP002107 ° REG.NR.12073665

° Hilisema kuupäevaga joonis tühistab varasema, enne töösse andmist kontrollida uuema joonise olemasolu ° Enne avatäidete ja monteeritavate osade tellimist teostada mõõtmised kohapeal
° Vastuolude ilmnemisel kontakteeruda arhitektiga. Joonis on kaitstud autoriõigusega ja selle kopeerimine, levitamine või selles muudatuste tegemine ilma õiguse valdaja loata on keelatud

A1