66101:001:0794
Veski tn 9

Paigaldada lahtisel meetodil
D160, 450N, L=2 x 226 m

Paigaldada kinnisel meetodil
PEH D160, 1250N, L=2 x 26 m

Paigaldada lahtisel meetodil
D160, 450N, L=2 x 33 m

Nr MPL449208 AXPK 4G240
L_{tr}=305 m; L_{kaab}=325 m

Nr MPL449209 AXPK 4G240
L_{tr}=305 m; L_{kaab}=325 m

LK241391
(Puiestee tn 22)
Avaneb tänava poole.

77003:001:3360
5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru tee

Paigaldada kinnisel meetodil
PEH D160, 1250N, L=2 x 23 m

Reservtoru tarbijale
D110, 450N, L=3 m

77003:001:1720
Puiestee tn 22

77001:001:0482
Puiestee tänav L3

77003:001:3330
Puiestee tn 20

Demonteerida toega
puitmast M14, koos
liitumiskilbiga 128897LK

Mastile M13 lisada tugi tanaliit
L= 9 m; a = 0,5m; b=4m

X = 6583300

Tingmärgid:

- Olemasolev sidekanalisatsioon
- Olemasolev sademeveekanalisatsioon
- Olemasolev kanalisatsioon
- Olemasolev vesi
- Olemasolev drenaaž
- Olemasolev keskpinge maakaabel
- Kinnistu piir
- Olemasolev side kaabelliin

LC5283-1-1

LC5283-1-2

LEONHARD WEISS OÜ projekteeritud tehnovõrgud (töö nr. LC5283):

- xW1 — Projekteeritud madalpinge maakaabelliin kaitsetorus (x - kaablite arv)
- Toru paigaldus kinnisel meetodil
- Puurimise kaevik
- Demonteeritav seade
- Projekteeritud madalpinge õhuliini tugi
- Kilbi maanduspaigaldis

Projekt	Puiestee tn 22 peakaitsme nimivoolu suurendamine, Rakvere vald				Tellija	Elektrilevi OÜ	
LEONHARD WEISS	Joonis	Elektripaigaldise plaan			Joonise nr	LC5283-1-2	
	Projekteeris	Tristan Krillo		31.07.2026	5302 5356	Mõõtkava	M 1:500
	Kontrollis	Ivo Maaten				Staadium	Tööprojekt
	Projektijuht					Keel EST	Leht 2 / Lehti 2

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348