

TEHNILINE KIRJELDUS

Tellija nimi ja andmed: Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Ehitushanke objekti nimetus: Kikepera harjutusvälja majutusala ehitamine

Asukoht: Kikepera küla, Saarde vald, Pärnumaa

Ehitustööde liik: ehitus

1. Garantii

1.1. Töödele tuleb anda 6 kuu pikkune garantii.

2. Ajagraafik

2.1. Hinnapakkumises tuleb kajastada tööde teostamisele kuluv aeg.

2.2. Tööde teostamise täpne ajagraafik tuleb tellijaga eelnevalt kokku leppida.

2.3. Tööaeg on piiratud 08:00-19:00.

3. Töö kirjeldus

3.1. Ehitada kraavist ülesõit, truubi paigaldamisega.

3.1.1. Truubitoru sisemine läbimõõt vähemalt 500mm

3.1.2. Truupi ületava tee laius 4m

3.1.3. Täitematerjalina kasutada looduslikku kruusa

3.1.4. Tee pealmises kihis kasutada 20cm paksuselt kinni pressitult purustatud kruusa
fr 0 – 16mm

3.1.5. Tee tasapind ehitada ühtseks maha- ja peale sõiduga

3.1.6. Erosiooni vältimiseks kindlustada tee kalded truubi otstes

3.2. Metsamaa planeerimine

3.2.1. Planeerida kände- ja raiejäätmeid sisaldav metsamaa tasaseks pinnaks

3.2.2. Ala pind 7 x 60m, kokku 4 ala.

3.3. Hakkepuidu vedu, paigaldamine ja tasandamine.

3.3.1. Vedada ca 100m kauguselt laoplatsilt hakkepuit planeeritud aladele.

3.3.2. Hakkepuit tagatakse tellija poolt

3.3.3. Hakkepuidu kihi paksus 20 cm.

3.3.4. Kaetud pind peab jääma ühtlaselt tasane