ol.ol AJ Jausa veski F3 M12

1 W1 — 1 W1 — 1 W1

Heinamaa all kaitsetoru
PVC110 450N L= 16 m
ca 0,7 m sügavusel

83 Suuremõisa-Käina-Emmaste tee
17502:001:1470

MPL426400 AXPK 4G120 L= 93 / 105 m

Killustikuga taastamine ca 75 m²

PK

kelder

K

Sissesõidu tee all kaitsetoru
PVC110 750N L= 75 m
ca 0,7 m sügavusel

Jaagu
20501:001:2041

Kapteni
17502:001:0400

Toominga
20501:001:2042

LK228868
Tarbijakaabli jaoks reservtoru
PVC50 450N L=2 / 4 m
Uks sissesõidutee poole.

Kaitsetoru
PVC110 450N L= 2 m
ca 0,7 m sügavusel

Märkused:
-) Geoalusena kasutatud OÜ Kirjanurk tööd nr 12079G.
-) Maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
-) Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
-) Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
-) Kui kaablitrass väljaspool riigimaantee maad tuleb rajada paesesse pinnasesse, siis süvendada kaabel 0,1m pae sisse min 0,5m maapinna kõrgusest.

Tellija: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Aadress: Energia tn. 4 Pärnu 80042	Kuupäev: august 2024
			Töö nr: LC1299
		Reg nr: 11445550	Joon nr: 001
Töö nimetus:	Toominga elamu liitumise tööprojekt. Jausa küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond.	Telefon: 56924513	Mõõtkava: 1:250 (A3)
Joonise nimetus:	Asendiplaan	e-mail: getlin.juhe@enersense.com	
		Projekteerija: Getlin Juhe	

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL
Olemasolev 0,4 kV õhuliin
Projekteeritud maakaabel kaitsetorus PVC D110 750N
Projekteeritud maakaabel kaitsetorus PVC D110 450N
Projekteeritud tarbijakaabli reservtoru PVC D50 450N
Projekteeritud 0,4 kV liitumiskilp
Killustikuga taastamise ala
Kinnistu piir
Riigi maantee katsevööndi piir