



KILBI MAANDUSE ESKIIS



MÄRKUSED:

- 1. Vertikaal- ja horisontaalmaanduselektroodid paigaldatakse sügavusele 0,8-1m maapinnast.
- 2. Kilbile teostada potentsiaalitasandus. Potentsiaaliühtlustuskontuur paigaldada ca 0,3 m sügavusele ja 0,5-1,0 m kaugusele kilbi korpusest.
- 3. Madalpingevõrgu üksiku maanduspaigaldise maandusimpedantsi väärtus peab vastama üldjuhul 30Ω nõudele kui maandusolud seda võimaldavad. Vajadusel paigaldada horisontaalelektroodid juurde.

MASTI MAANDUSE ESKIIS



<div>Reaalprojekt</div> <div>Reaalprojekt OU Vabaduse pst 174b 10917 Tallinn Estonia tel +372 608 11 00 www.reaalprojekt.ee reaalprojekt@reaalprojekt.ee</div>			Töö nimetus 27 Rapla-Järvakandi-Kergu km 39,29-40,94 kergliiklustee valgustus				
Tellija Põhja-Pärnumaa vallavalitsus			Asukoht Kaisma küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond				
Insener:	Jelena Kelvet		Joonise nimetus Maanduse eskiis				Mõõtkaava M -
Vastutav:	Peeter Turnau						
Projekti juht:	Peeter Turnau		Töö nr P23083	Stadium PP	Projekti osa: EL	Versioon: v01 16.10.2023	Joonise nr 5-03
Fail / Kuupäev: P23083_PP_EL-5-03_maandus.dwg			21.09.2023				