

Liivakalda tee arendusala teede ja tehnovõrkude projekt.  
 Välisvalgustus ja sidevarustus.  
 Liivakalda tee, Paatna tee, Tõrremäe küla, Rakvere vald, Lääne-Viru mk  
 Vastutav spetsialist: Asko Kuusalu

Töö nr: P932  
 Staadium: põhiprojekt  
 P932\_PP\_EL+EN-8-02\_ToodeMahtudeTabel.xlsx  
 11/05/2026

### KULUDE LOEND NR 8:

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Mõõtühik	Maht
	<b>Side</b>			
80208a	Kaablikaeviku kaevamine, toru paigaldamine (D=100) ja taastamine		jm	1978.00
80208b	Kaablikaeviku kaevamine, toru paigaldamine (D=50) ja taastamine		jm	772.00
	Toru (D=100) paigaldamine kinnisel meetodil		jm	26.00
80211a	Sidekaevu ehitus plastkaev KKS-2		kmpl	29.00
80211b	Sidekaevu ehitus optikakaev		kmpl	1.00
80215	Kontrollitoimingud		objekt	1.00
80216	Mahamärkimine ja teostusmöödistus		objekt	1.00
	<b>Tänavavalgustus</b>			
80308	Kaablikaeviku kaevamine kaabli/kaablite paigaldamisega torusse/torudesse koos taastamisega		m	1931
80311	0,4kv elektrikaabli otsmuhv PVC-kaablile		tk	98
80312	Valgustuse lülituskilbi montaaž maandusega		kmpl	1
80314	Kordusmaanduse rajamine (masti)		tk	19
80316a	Valgustuse sirge metallmasti (h = 6m), jalandi ja valgusti montaaž		tk	15
80316b	Valgustuse metallmasti (h = 8m) konsooliga, jalandi ja valgusti montaaž		tk	28
80316b	Valgustuse sirge metallmasti (h = 8m), jalandi ja valgusti montaaž		tk	6
80324	Kontrollitoimingud		objekt	1
80325	Mahamärkimine ja teostusmöödistus		objekt	1