Ettevaatust mehhanismidega töötamisel
õhuliini ja masti kaitsevööndis.

Rajada sidetrass alates
uuest sidekapist
kuni Elektrilevi õhuliini mastini L=9m
Paigaldussügavus 0,7m
Ettejääv võsa eemaldada minimaalses mahus

Rajada sidetrass alates
uuest sidekaevust 081YK08
kuni Elektrilevi sidekapini
4-avalise mikrotoruga 14/10mm L=72m
Paigaldussügavus 1,0m

24802:001:0224
Vahtra

Projekteeritud sidekapp
(kõrgus 1200mm, laius 700mm ja
sügavus 426mm)
Esiküljega tee suhtes

24802:001:0225
Õuna kergtee

Ettevaatust
ristumine:
gaasitrass

Projekteeritud
kinnine läbiminek L=6m
1250N kaitsetorus D=100mm L=6m
Tee all sügavus min 1,0m

24802:001:0089
39 Tartu-Jõgeva-Aravete tee

km 45,26

km 45,25

Paigaldada ELA SA sidetrassi kõrvale sidekaev (Vesimentor). Kaevu tähis 081YK09
Katkestada paigaldatud sidekaevu kõrval ELA SA 4-avalise multitoru
2.mikrotoru (oranž). Pikendada ELA SA katkestatud
oranže mikrotorusid 4-avalise multitoruga paigaldatud sidekaevuni L=7m.
Ühendada katkestatud oranžid mikrotorud paigaldatud multitoru mikrotorudega 2 (oranž) ja
4 (pruun). Mikrotorud 1 ja 3 sulgeda hermeetiliselt. Torujätkude tähised 081L11YH01YR01
ja 081L11YH01YR02.
48-kiuline kaabel puhuda sidekaevude 081K139 ja 081YK09 vahelise 4-avalise
multitoru 2.mikrotorusse (oranž). Lõigu tähis 081L11YH01
Sidekaevust 081YK09 puhuda kaabel projekteeritud sidekappi.

24701:001:0154
Tallinna mnt 4

Projekteeritud
kinnine läbiminek L=6m
1250N kaitsetorus D=100mm L=6m
Tee all sügavus min 1,0m

Ettevaatust
ristumine:
gaasitrass

24701:001:0942
Teeotsa

24701:001:102
Õuna kergtee

24802:001:0312
2480034 Õuna tee

Ristmeväli olol 5,8m
Ristmeväli uus 5,5m

24802:001:1660
Valteri

24901:002:0018
Tallinna maantee L25

24901:002:0017
Tallinna mnt 21

Projekteeritud valguskaabel
õhuliinil olemasolevas kaitsevööndis.

24901:002:0013
Tallinna mnt 7

24802:001:1550
Kuuse

24901:002:0450
Tallinna mnt 21a

X = 6513900
Y = 639950

N

TINGMÄRGID:

- KATASTRIÜKSUSTE PIIRID
- PROJEKTEERITUD MAASISENE MULTITORU
- PROJEKTEERITUD KINNINE LÄBIMINEK KAITSETORUS 1250N
- PROJEKTEERITUD KAITSETORU 750N
- PROJEKTEERITUD KAITSETORU 450N
- SUUNDPUURIMISE ALGUS-JA LÕPUKAEVIK
- PROJEKTEERITUD SIDEKAPP
- PROJEKTEERITUD MARKERPALL
- PROJEKTEERITUD PLASTKAEV
- PROJEKTEERITUD TUNNUSPOST
- OLEMASOLEV SIDE KAABLIKANALISATSIOON
- OLEMASOLEV MADALPINGE ÕHULIIN
- PROJEKTEERITAV ÕHULIIN
- PROJEKTEERITAV ÕHULIIN/kliendiliin

MÄRKUSED:
Kõrgused EH2000 süsteemis
Koordinaadid L-EST97 süsteemis
Plaanil kajastatud piirid Maa-ameti andmete põhjal seisuga 09.04.2021 . (kihil "PIIR" esitatud piirijoonte asukohad on informatiivsed)

Töö nr. 5207P VT1254			Objekt: Jõgeva vald Õuna küla Elektrilevi sidevõrk			koostatud: 04.05.2021
Objekti aadress			Mõõtkava 1:500	Leht 2	Lehti 3	fail: 5207P VT1254 Asendiplaan
Koostas	I.Rohula		Joonis: Siderajatiste projekt			
Kontrollis	H.Jürmann					

OÜ Kirjanurk
EEG000316; 686 MA-k
EEP002846; TEL002778
Hiievälja tee 20 Oru küla
Kose vald Harju maakond
tel: +3725209235