Märkused:

1. Geodeetiline alusplaan - OÜ KG-Büroo töö nr 1279-24GEO (08.2024).Koordinaadid L-EST süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.
2. Kõigi hoonete sisseviikude ning ol.ol. torustiku ühenduspunktide kõrgused ja täpsed asukohad tuleb töövõtjal leida tööde käigus!
3. Vee- ja reoveetorustiku projekt projekt töö nr 39-25-VK on koostatud Tinter-Projekt OÜ poolt oktoobris 2025 a.
4. Koolitaguse arenduse kaugkütteterustikud töö nr 25103 on projekteeritud Taristuinsener OÜ poolt oktoobris 2025 a.
5. Koolitaguse arenduse elektri-, valgustuse- ja sideosa töö nr 28-VS-25 on projekteeritud Priimus Projekt OÜ poolt oktoobris 2025 a.

KATTED

- PROJ. SÕIDUTEE (KÕNNISE) ASFALTKATEND RIIGITEEL
- PROJ. ÜLEKATE
- PROJ. SÕIDUTEE ASFALTKATEND, Tööp I, 2 kihti - 4+5cm
- PROJ. SÕIDUTEE ASFALTKATEND,Tööp II, 1 kiht - 6cm
- PROJ. KINDLUSTATUD PEENAR (JALGTEE)
- PROJ. KERGLIIKLUSTEE ASFALTKATEND
- PROJ. HALJASTUS - MURUKÜLV KASVUPINNASEL 5-7cm

TINGMÄRGID

- KINNISTU PIIRID
- PROJ. SÕIDUTEE ASFALTKATTE SERV
- PROJ. TUGIPEENRA SERV
- PROJ. TEETELG
- PROJ. JALGTEE ASFALTKATTE SERV
- LIKVIDEERITAV OBJEKT (PUU)
- SÄILITATAV PUU
- PA-2 60.65 GEOLOOGILISED PUURAUGUD
- K1 Proj. kanalisatsioonitorustik
- V1 Proj. veetorustik
- KS1 Proj. surevkanalisatsioon
- Proj. reoveekaev

VÄLISVALGUSTUS
OÜ Priimus-Projekt töö 28-VS-25
- Kaabel Ø75mm 750N torus
- Valgustusmast 8m/1m
- Valgustusmast 6m
- Kordusmaandus

SIDEJUHID
OÜ Priimus-Projekt töö 28-VS-25
- Multitorustik 14/10 + Cu
- Kaablikaev KKS-2 plast, A-klass
- Pallmarker

ELEKTRIJUHIDE PERSP. TRASSIKORIDORID
OÜ Priimus-Projekt töö 28-VS-25
- TJ# 0.4kV maakaabel
- TJ2 10kV maakaabel

KAUGKÜTE
OÜ Taristuinsener töö 25103
- Projekteeritud soojustorustik koos sulgeseadmete ja kaevudega

DETAILPLANEERING
OÜ Terav Kera töö DP-08-24
- Planeeritud hoone
- Planeeritud krundipiir
- 4 Planeeritud krundipiir
- Planeeritud sõidusuunad
- Planeeritud hoonestusala
- Planeeritud elektrijaotusmiskilp

Tinter-Projekt OÜ Turu tn 34 51004, Tartu Tel. 7 475 333 info@tinterprojekt.ee			Töö nimetus:	Koolitaguse kinnistu ja lähiala teede ning tehnovõrkude projekteerimine			TINTER-PROJEKT
			Töö Tellija:	Pelpsiääre Vallavalitsus			
Amet:	Nimi:	Allkiri:	Joonise nimetus:	Asendiplaan ja liikluskorraldus			
Projektijuht:	Meelis Kleinson						
Projekteerija:	Jelena Tapner						
	Meelis Kleinson		Kuupäev	Joonise number:	Staadium:	Mõõtkava:	Töö nr.
			15.12.2025	TL-02	PP	1:500	39-25-TP