

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
------------	----------------------	----------	------	----------	----------

Ehituse töödemahud, Sõeru sõidu- ja kõnnitee

KULUDE LOEND NR 1: ÜLDISED

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
10201	Proovivõtt ja katsetamine	kogusumma	1.00		
10202	Load, kindlustused	kogusumma	1.00		
10203	Infotahvlid	kogusumma	1.00		
10204	Tööpiirkonna korrashoid	kogusumma	1.00		
10210	Ajutised tööd	kogusumma	1.00		
10211	Tööde mõõdistamine, märkimistööd, teostusjoonised	kogusumma	1.00		
		Summa kantud kokkuvõttesse			

KULUDE LOEND NR 2: EHTUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
20101	Ettevalmistustööd	kogusumma	1.00		
20301	Liiklusmärgi eemaldamine koos postiga (osade märkide taaskasutus)	tk	3.00		
20304	Raudbetoonploki ümber tõstmine ~30m kaugusele (0,65x0,55x2,5)	tk	3.00		
20208	Üksikpuu likvideerimine koos kännu juurimisega	tk	1.00		
		Summa kantud kokkuvõttesse			

KULUDE LOEND NR 3: MULLATÖÖD

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
30101	Kasvupinnase eemaldamine H=kesk 0,20m	m ³	180.00		
30103	Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine ja utiliseerimine	m ³	997.00		
30402	Täitematerjal (h=min15cm)	m ³	243.00		
30107	Uute kraavide kaevamine	m ³	22.00		
30201	Kraavide puhastamine, süvendamine ja profiili kaevamine	m	22.00		
30604	Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine	m ²	2437.00		
30601	Mulde (süvendi) nõlvade planeerimine ja tihendamine	m ²	1007.00		
		Summa kantud kokkuvõttesse			

KULUDE LOEND NR 4: KATEND

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
40101	Olemasoleva AB katendi lammutamine/freesimine	m2	1069.00		
	Sõidutee, tüüp 1				
43002	AC20 surf h=5cm (täisgraniit)	m ²	1131.00		
43003	AC20 base h=5cm	m ²	1149.00		

40501	Killustikalus h=28cm	m ²	1232.00		
41204	Dreenkiht h=20cm	m ²	1273.00		
	Kõnnitee, tüüp 2				
43002	AC8 surf h=5cm (täisgraniit)	m ²	537.00		
40501	Killustikalus h=20cm	m ²	587.00		
41204	Dreenkiht h=20cm	m ²	648.00		
	Kõnnitee, tüüp 3				
43002	AC8 surf h=5cm (täisgraniit)	m ²	168.00		
40501	Killustikust tasanduskiht h=>15cm	m ²	204.00		
	Sõidutee, tüüp 4				
43002	AC20 surf h=5cm (täisgraniit)	m ²	117.00		
43003	AC20 base h=5cm	m ²	118.00		
40501	Killustikust profiilkiht h=~15cm	m ²	138.00		
	Muud teega seotud osad:				
44002	Vanareinu kinnistu komplektne mahasõit koos kaeve, täite ja konstruktsiooni kihtidega (AC20 surf h=7cm 48m ² ; killustikalus h=22cm 74m ² , dreenkiht h=20cm 86m ² , peenar	kogusumma	1.00		
44501a	Peenarde kindlustamine h=10cm	m ²	156.00		
44501b	Peenarde kindlustamine h=5cm	m ²	46.00		
42001	Kruntimine sh vuukide kruntimine	kogusumma	1.00		
		Summa kantud kokkuvõttesse			

KULUDE LOEND NR 5: DRENAAŽ JA TRUBID

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
51001	Plastiktruup PP D250mm; SN8	m	5.00		
51103	Truubi otste kindlustamine (munakivid tsemendi-liiva segu) (kokku 4 otsa)	m ²	6.00		
50106	Geotekstiil	m ²	6.00		
50208	Truubi puhastamine (12jm)	kogusumma	1.00		
		Summa kantud kokkuvõttesse			

KULUDE LOEND NR 7: LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
70109a	Liiklusmärgid (ilma postita) 0 suurusgrupp	tk	32.00		
70109b	Liiklusmärgid (ilma postita) I suurusgrupp	tk	7.00		
70108	Liiklusmärgi postid koos vundamendiga	tk	15.00		
70103	Olemasoleva liiklusmärgi monteerimine	tk	3.00		
70202	Teemärgistus termovaluplastikuga	m ²	47.00		

70207	Käsimärgistus valuplastikuga	objekt	5.00		
70501	Tähispost (kollase helkurribaga)	tk	6.00		
70901	Ajutine liikluskorraldus	kogusumma	1.00		
		Summa kantud kokkuvõttesse			

KULUDE LOEND NR 8: TEHNOVÕRGUD

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
	Välisvalgustus				
80323	Valgustusmasti ümbertöstmine, sh kõik kaasnevad tööd (1 valgustikomplekt)	kogusumma	1.00		
	Elektrivarustus				
80213	Ol.oleva kaabli kaitsmine, kaitsetoru 1250N, d160 ja langetamine	m	8.00		
	Gaasivarustus				
81003	Gaasitoru kaitsmine metall kaitsehülsiga	m	3.00		
		Summa kantud kokkuvõttesse			

KULUDE LOEND NR 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Mõõtühik	Maht	Ühikhind	Maksumus
90201	Muru kasvualuse rajamine, seemene külvamine ja planeerimine h=10cm	m ²	1067.00		
		Summa kantud kokkuvõttesse			

Märkused:

Mahutabelit lugeda koos projektdokumentatsiooniga!

Väljakaeve ja täite mahud võivad muutuda.