
PIIRDE TEHNILISED NÄITAJAD				
TULEPÜSIVUS		ÕHUMÜRAPIDAVUS R'w (dB)		
SOOJAJUHTIVUS U (W/m2K)		LÖÖGIMÜRAJUHTIVUS L'n,w (dB)		

BETOONMÜÜR

LASKETIIR



25mm	1	HOR. PUITLAUDIS 25x150mm
50mm	2	HOR. PUITPRUSSID 50x150mm
50mm	3	VER. PUITROOVID 100x50mm, s. 800mm
300mm	4	BETOONMÜÜR

empai ehitekid insenerid
EMP A&I OÜ Registr.nr.: 10111746
Lõõtsa 8a C, 11415 Tallinn
tel. +372 6 604 676
www.empai.ee
e-mail: empai@empai.ee

Projektijuht	Priit Ainomäe	
Projekteeris	Priit Ainomäe	

Koostatud: 26.08.2026 / trükitud: 26.08.2026

Töö nr. 202608		Osa: EK
Projekti nimetus: Männiku harjutusvälja arendustööde projekteerimistööd Männiku polügoon 1, Männiku küla, Saku vald, Harju mk		Staadium: EP
Tellija: Riigi Kinnisvara AS Tartu mnt 85, Tallinn		Mõõtkava 1:10
Joonise nimetus: BETOONMÜÜR		Joonise nr. 8-03