Projekteeritud komplektalajaam
HEKA1VM630 "AJ15613"
Paigaldada alajaama trafo 21(10,5)/0,41 kV 630kVA
Vt Alajaama elektriskeem EA-6-01
Alajaama paigutusjoonis AR-7-01

KM130.25!!!

Kraavi põhjast paigaldada kaablid
1m sügavusele

Projekteeritud LK227307

Side!!!

Lõik AJ15613 F5 ja F7-LK227307
Projekteeritud MP kaabel,
2xAXPK 4G300 , tunnus MPL422420 ja MPL422421
, l=20m,
Kaabel kogu trassi pikkuses kaitsetorus D110
h=-1.0m,1250N l=20m

Lõik JM-AJ15613 K01
Projekteeritud KP kaabel,
AHXAMK-W 3x240+35 , tunnus 1137, l=43m.
Kaabel kogu trassi pikkuses kaitsetorus D160
h=-1.2m,1250N l=43m

Kanalisatsioon!!!

Lõik JM-AJ15613 K03
Projekteeritud KP kaabel,
AHXAMK-W 3x240+35 , tunnus KPL228011, l=43m.
Kaabel kogu trassi pikkuses kaitsetorus D160
h=-1.2m,1250N l=43m

79401:006:1561
Astelpaju tn 2b

79401:006:1560
Astelpaju tn 2a

79401:006:0203
3 Jõhvi-Tartu-Valga tee

79401:006:1562
Astelpaju tänav L2

Projekteerimise hetkel
puudub asfaltkatte projekteeritava
kaabli ümbruses. Joonisele on kantud
Kvissentali ringristmiku projekt.

Arukula tee

MÄRKUSED

*. Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne nr 463640
*. Alusplaanina on kasutatud:
--Enersense AS poolt koostatud geodeetilist alusplaani töö number 240318G1.
Koostamise aeg:03.2024, Koordinaadid L-EST 97 süsteemis ning kõrgused EH2000 süsteemis.
* Asendiplaanile kaabli pikkused märgitud trassi pikkustena.Kaabli pikkuste jaoks vt elektriskeemi joonis 2.
* Trasside rajamisel arvestada kooskõlastuste tingimustega.
* Käesolevat joonist käsitleda lahutamata osana projektidokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.
* Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
* Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
*Tutvuda objektiga looduses enne ehitustööde pakkumise tegemist.
*Joonisel on projekteeritud muhvide asukohad indikatiivsed.

1W1 Projekteeritud madalpinge kaabel
2W2 Projekteeritud keskpinge kaabel (2 toru)
1W2 Projekteeritud keskpinge kaabel (1 toru)
Projekteeritud MP/KP muhv
2W1 Projekteeritud madalpinge kaabel (2 toru)
Projekteeritud alajaam
Projekteeritud liitumiskilp
(must kast tingmärgi sees näitab
kilbi reaalset asukohta reaalsete mõõtudega)
V Vesi
K Kanalisatsioon
Side

Versioon 2 muudatused:
Alajaam liigutatud teisele poole kõnniteed.
Versioon 3 muudatused: Kaitsetoru jäikus, kaablisügavus. kraavist 1m eemale
Versioon 4 muudatused: kaablid liigutatud vanast asukohats 0,5m kaugemale

Tellija: Elektrilevi OÜ		Aadress: Ringtee 63a Õssu küla Kambja vald Tartumaa 61713	Kuupäev: 02.05.2024
		Reg nr: 11445550	Töö nr: LC0696
Töö nimetus:	Astelpaju tn 2a kinnistu liitumine, Raadi alev, Tartu vald, Tartu maakond.	Telefon/fax: 53 49 75 65	Joon nr: 01
		e-mail: Siim.Sulamagi@enersense.com	Mõõtkava: M 1:250/ A3
		Projekteeris: Siim Sulamägi	
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN	Kontrollis: Siim Holtsmann	Muudatus: Ver 4

Plotted: Thursday, May 2, 2024 14:49:04 PM Plotted by: Sulamägi Siim