

Viljandi maakond, Mulgi vald, Öisu alevik
 RINGI TN 4 KERGLIIKLUSTEE PROJEKT
 Tee-ehituslik osa
 Põhiprojekt
 05.10.2023, v03

Nimetus	Mõõtühik	Maht	Orienteeruv ühikhind	Orienteeruv maksumus
Maa-ala ettevalmistus ja puhastamine, sh põõsaste raiumine, juurimine, kasvupinnase koorimine, tööpiirkonna piiramine, kaablite surfimine, geodeesiatööd.	m ²	525	10	5250
Muldkeha täiteliivast või kruusast, selle tihendamine. Täpne maht selgub peale pinnase koorimist. Arvestatud on t orienteeruv maht.	t	198	18	3564
Sõidutee äärekivi 150x300mm (H=0...1cm)	jm	3	80	240
Teekonstruktsioon 1: AC8 surf, 45% graniit – 5cm Killustikalus 16/32(kiile 8/12), E≥140 MPa - 20 cm Dreenkiht liivast Kt=0.98, Kf>1.0 m/ööp - 20 cm	m ²	366	37	13542
Kruusast teepeenrad koos alusstruktuuriga	m ²	72	28	2016
Sõidutee katendi taastamine: AC12surf (graniit) - 7cm	m ²	2	200	400
Truubipäise kindlustused munakividest	m ²	18	40	720
Projekteeritav liiklusmärk (1. suurusgrupp)	tk	13	150	1950
Olemasolevate de750 truupide puhastus	tk	2	350	700
Projekteeritavad kraavid	jm	96	10	960
Truup SN8 de500	jm	9,7	350	3395
3-kohaline seljatoega istepink (tüübi kinnitab Tellija)	tk	2	800	1600
Haljastuse taastamine, töömaa korrastamine	kompl	1	2500	2500
Teekattemärgistus	kompl	1	400	400
Dokumentatsioon	kompl	1	2000	2000

KOKKU: 39237

NB! Tööde liigid ja mahud tuleb kontrollida enne ehitustööde algust.

Orienteeruvad maksumused on koos paigaldusega.

Hind ei arvesta kaablite langetamise või kaitsmistöid. Tööde vajadus selgub peale lahtisurfimist.

Maksumused on käibemaksuta.